

UT：登録単価
YY：入力単価

登録単価・入力単価一覧表

| コード | 名称・規格1・規格2 | 単位 | 単価 | 摘要 |
|--------|--|----|---------|---------------|
| UT0001 | ローラー滑り台 ローラー交換 φ30ストレートローラー | 式 | 127,000 | 明細表 第1号 見積 |
| UT0002 | 1面滑り台 平パイク交換 特殊硬樹脂 L3000 T型固定金具セット | 式 | 299,000 | 明細表 第1号 見積 |
| UT0003 | スパイラルスライダ スライダ用受け金具交換 スチール製 | 式 | 200,000 | 明細表 第1号 見積 |
| UT0004 | カーブネット渡り カーブ渡りネット交換 巻き付けロープ含む ビニロンEネット φ16 升目100 900*3450(3分割) | 式 | 440,000 | 明細表 第1号 見積 |
| UT0005 | 極太ロープ渡り ロープ交換 巻き付けロープ含む φ100*4000 グリーンネット(升目37.5 780*3600) 安全Vネット(ビニロンEネット φ16 升目100 780*3600) | 式 | 795,000 | 明細表 第1号 見積 |
| UT0006 | ウェーブリングくぐり ウェーブリングネット交換 巻き付けロープ含む エステルスパンネット φ8 升目100 φ600×FL1400 | 式 | 160,000 | 明細表 第1号 見積 |
| UT0007 | ロープ渡り コンバウトロープ交換 φ20両コース加工 3100*2本 | 式 | 145,000 | 明細表 第1号 見積 |
| UT0008 | 半割丸太登り ロープ交換 ビニロンEロープ φ20 片丸コース片方切放し ビニルホース付 L4000 | 式 | 32,500 | 明細表 第1号 見積 |
| UT0009 | ウェーブ半割丸太登り ロープ交換 ビニロンEロープ φ20 片丸コース片方切放し ビニルホース付 L4000 | 式 | 32,500 | 明細表 第1号 見積 |
| UT0010 | 足場設置・解体費 | 式 | 50,000 | 単価表 第1号 見積 |

UT：登録単価
YY：入力単価

登録単価・入力単価一覧表

| コード | 名称・規格1・規格2 | 単位 | 単価 | 摘要 |
|--------|---|----------------|---------|---------------|
| UT0011 | 高压洗浄・ケレン作業 遊具全体洗浄 | 式 | 60,000 | 単価表 第1号 見積 |
| UT0012 | スチールスライダ-塗装(鉄部) 養生・ケレン・錆止め・ウルタン塗装2回 | 式 | 130,000 | 単価表 第1号 見積 |
| UT0013 | 屋根塗装(木部) 養生・ケレン・木部保護塗料塗布2回 | 式 | 120,000 | 単価表 第1号 見積 |
| UT0014 | 既設マット撤去工 1000*1000*50 取り外し・処分共 | 枚 | 8,000 | 単価表 第2号 見積 |
| UT0015 | 路盤整正 掘削・不陸調整・転圧 | m ² | 7,000 | 単価表 第2号 見積 |
| UT0016 | 型枠工事 | m | 3,000 | 単価表 第2号 見積 |
| UT0017 | L型) 下層ファイバーゴムチップ 施工 t40 SBRチップ+ハインター-攪拌 敷き均し・コテ押さえ | m ² | 33,000 | 単価表 第2号 見積 |
| UT0018 | L型) 表層カーゴムチップ 施工 t10 EPDMチップ+ハインター-攪拌 敷き均し・コテ押さえ | m ² | 20,000 | 単価表 第2号 見積 |
| UT0019 | 円型) 下層ファイバーゴムチップ 施工 t40 SBRチップ+ハインター-攪拌 敷き均し・コテ押さえ | m ² | 33,000 | 単価表 第2号 見積 |
| UT0020 | 円型) 表層カーゴムチップ 施工 t10 EPDMチップ+ハインター-攪拌 敷き均し・コテ押さえ | m ² | 20,000 | 単価表 第2号 見積 |

