

(参考資料用)

令和8年度

高知県高岡郡津野町姫野々431番地1

津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事

実施設計書

施工方法 請負

完成期限 令和9年2月28日

令和8年4月1日 作成

数量入設計書（参考資料）

この参考数量は見積もりの参考として閲覧するものであり、工事請負契約の設計図書ではありませんので、この参考数量に関する質疑は受け付けできません。
入札参加者は、設計図書により積算してください。

工 事 概 要	起工又は変更理由
	津野町総合保健福祉センター里楽の改修工事
工事種別 建築一式工事	
計画面積 総合保健福祉センター里楽	
既存RC造地下1階・地上2階	
延床面積 3315.44m ²	

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築直接工事費		1.0	式			
B	電気設備直接工事費		1.0	式			
C	機械設備直接工事費		1.0	式			
	(直接工事費)		1.0	式			
D	共通仮設費		1.0	式			
	(純工事費)						
E	現場管理費		1.0	式			
	(工事原価)						
F	一般管理費		1.0	式			
	(工事価格)						
G	消費税等相当額	10.00%	1.0	式			
	設計金額						

記号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	建築直接工事費	補助金対象	1.0	式			
B	建築直接工事費	補助金対象外	1.0	式			
	(直接工事費)		1.0	式			

(科目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事直接工事費	補助金対象					
A1	直接仮設		1.0	式			
A2	防水改修		1.0	式			
A3	外壁改修		1.0	式			
A4	建具改修		1.0	式			
A5	内装改修		1.0	式			
A6	塗装改修		1.0	式			
A7	外構改修		1.0	式			
A8	発生材処理		1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A1	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	外部足場		1.0	式			
	災害防止	メッシュシート	1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2	防水改修						
A2.1	撤去						
	シート防水撤去	立上り	207.0	m ²			
	防水押えアングル撤去	シーリング共	298.0	m			
	ドレン撤去		12.0	か所			
	シーリング撤去		154.0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2.2	改修						
	水洗い工法	15MPa程度	1,766.0	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	下地調整共 S-M2 平場 歩行用	318.0	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	下地調整共 S-M2 平場 非歩行用	719.0	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	下地調整共 S-F2 立上り	207.0	m ²			
	防水押え金物	シーリング 共	298.0	m			
	シーリング	MS-2 10*10	39.4	m			
	FRP防水面 1PLY+トップコート	下地調整共 平場	268.0	m ²			
	FRP防水面 1PLY+トップコート	下地調整共 立上り	38.8	m ²			
	塗膜防水	下地調整共 X-2 平場	64.4	m ²			
	塗膜防水	下地調整共 X-2 立上り	19.7	m ²			
	塗膜防水	金属屋根面	38.3	m ²			
	シーリング	PU-2 20*10	13.8	m			
	シーリング	MS-2 20*10	83.0	m			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	改修用コーナードレン	シート防水用 75φ用	7.0	か所			
	改修用コーナードレン	シート防水用 100φ用	5.0	か所			
	コア抜き	125φ	2.0	か所			
	改修用横引きドレン	シート防水用 100φ	2.0	か所			
	縦樋	ガラ-VP管 100φ	8.6	m			
	救助袋撤去・再設置		1.0	か所			
	アルミ笠木撤去復旧		82.2	m			
	アルミ笠木	W250	2.1	m			
	小 計						
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A3	外壁改修						
A3.1	撤去						
	外壁 杉小幅板撤去	t16	37.7	m ²			
	アルミ水切り撤去	t1.5	147.0	m			
	シーリング撤去	打継目地他	177.0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A3.2	改修						
	屋根 水洗い工法	15MPa程度	1,671.0	m ²			
	屋根 遮熱塗料塗り	亜鉛合金面	1,671.0	m ²			
	壁・軒天 水洗い工法	15MPa程度	2,442.0	m ²			
	施工数量調査		1,668.0	m ²			
	外壁化粧防水材塗り	下地調整共	1,147.0	m ²			
	複層塗材E	下地調整共	88.3	m ²			
	アルミ [®] 裨張り	取付用下地共	47.0	m ²			
	軒天 外装薄塗材E		432.0	m ²			
	遮熱フィルム張り	トップライト部	26.6	m ²			
	シーリング	打継目地 PU-2 20*10	134.0	m			
	シーリング	ササ外壁 PS-2 20*10	42.3	m			
	(外壁劣化補修)						
	ひび割れ補修	ウカットシル充填	7.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	ひび割れ補修	エポキシ樹脂注入工法	462.0	m			
	爆裂補修	脆弱部撤去後防錆処理 エポキシ樹脂外充填工法	1.0	m ²			
	小計						
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A4	建具改修						
A4.1	撤去						
	建具周囲シリング撤去		1,235.0	m			
	建具周囲はつり		65.6	m			
	カッター入れ	コンクリート面	131.0	m			
	鋼製建具撤去	AD 枠共	21.6	m ²			
	鋼製建具撤去	SD 枠共	5.4	m ²			
	鋼製建具撤去	SPD 枠共	25.5	m ²			
	木製建具撤去	WD 枠共	26.5	m ²			
	木製建具撤去	WWD 枠共	18.8	m ²			
	木製建具撤去	トイレブース	37.4	m ²			
	ガラス撤去		88.2	m ²			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4.2	改修						
	(アルミニウム製建具 新設)						
	AD50	2800× 2200 附属金物共	1.0	か所			
	AD51	900× 2000 附属金物共	2.0	か所			
	AD101(防火設備)	740× 2000 附属金物共	1.0	か所			
	AD103(防火設備)	740× 1940 附属金物共	1.0	か所			
	AW50	1200× 1000 附属金物共	1.0	か所			
	AW51	6180× 320 附属金物共	1.0	か所			
	運搬取付費		1.0	式			
	(アルミニウム製建具 改修)						
	AW1	網戸新設 683× 1955 附属金物共	2.0	か所			
	AW21	加 ^ハ -工法 13939× 1255 附属金物共	1.0	か所			
	AW22	加 ^ハ -工法 6000× 800 附属金物共	1.0	か所			
	AW27A	加 ^ハ -工法 2320× 1920 附属金物共	1.0	か所			
	運搬取付費		1.0	式			

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	(鋼製建具)						
	SD102(防火設備)	1500× 900 附属金物共	1.0	カ所			
	SD104(防火設備)	1100× 750 附属金物共	1.0	カ所			
	運搬取付費		1.0	式			
	(鋼製軽量建具)						
	LSD52	1030× 2000	1.0	カ所			
	LSD53	1030× 2000	3.0	カ所			
	LSD54	1030× 2000	2.0	カ所			
	LSD56	1030× 2000	1.0	カ所			
	LSD57	1200× 2000	1.0	カ所			
	LSD58	1200× 2000	1.0	カ所			
	LSD59	800× 2000	3.0	カ所			
	LSD60	600× 1800	1.0	カ所			
	LSD62(特定防火設備)	1030× 2200	1.0	カ所			
	LSD63	1890× 2200	1.0	カ所			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LSD51	1030× 2000 附属金物共	1.0	か所			
	LSD55	1000× 2000 附属金物共	1.0	か所			
	運搬取付費		1.0	式			
	(トイレ-ス)						
	TB50	4860× 2400	1.0	か所			
	TB51	6151× 2400	1.0	か所			
	TB52	1451× 2000	1.0	か所			
	運搬取付費		1.0	式			
	(シャッター改修)						
	SS1	障害物感知装置改修 4359× 2380	1.0	か所			
	(ガラスその他)						
	刃-トガラス	t6 2.18㎡以下	23.8	㎡			
	強化ガラス	t5 2.0㎡以下	19.3	㎡			
	強化ガラス	t8 2.0㎡以下	6.2	㎡			
	強化型板ガラス	t5 2.0㎡以下	3.5	㎡			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	熱線吸収ガラス	t6 2.0㎡以下	4.9	㎡			
	網入磨板ガラス	t6.8 2.18㎡以下	36.7	㎡			
	網入板ガラス	t6.8 2.18㎡以下	1.4	㎡			
	ガラス押えシーリング	両面数量	734.0	m			
	ガラス清掃費		93.5	㎡			
	目隠しフィルム張り	女子更衣室	1.2	㎡			
	建具廻りシーリング	MS-2 10*10	1,253.0	m			
	SF50 SUS3方枠	25*220 1988× 2375	1.0	か所			
	SF51 SUS3方枠	25*220 3297× 2375	1.0	か所			
	SF52 SUS3方枠	25*125 1130× 2000	1.0	か所			
	SF53 SUS3方枠	25*125 1350× 2000	1.0	か所			
	WF50 木製3方枠	25*135 1000× 2000	2.0	か所			
	WF51 木製3方枠	25*130 1000× 2000	2.0	か所			
	WF52 木製枠	25*120	9.6	m			
	DP 耐候性塗料塗り替え	鋼製建具面 1級 下地調整RB種 錆止めB種	14.2	㎡			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	UC ウレタン樹脂ニス塗り	UC 木部 B種 細幅物 素地ごしらせB種	29.6	m			
	衝突防止金物	SUS30φ	24.0	個			
	建具周囲珞外詰め		32.8	m			
	建具周囲防水珞外詰め	浴室廻り	13.9	m			
	小 計						
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A5	内装改修						
A5.1	撤去						
	カッター入れ	コンクリート面	220.0	m			
	コンクリート撤去	有筋	12.4	m ³			
	コンクリートブロック撤去	t120	15.0	m ³			
	レンガ撤去	t110	3.6	m ²			
	床組撤去	束立て	6.3	m ²			
	床板張り撤去		17.2	m ²			
	床ビニル床シート撤去		174.0	m ²			
	床タイルカーペット撤去		140.0	m ²			
	床珪藻土撤去		2.3	m ²			
	床タイル撤去	下地珪藻土共	67.9	m ²			
	床下点検口撤去		1.0	か所			
	床塩ビグレーチング撤去	W200	13.0	m			
	幅木 御影石撤去	t25 H75	67.0	m			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ビニル幅木撤去	H75	230.0	m			
	壁 下地撤去	LGS	344.0	m ²			
	壁 タイル撤去	下地E/L共	169.0	m ²			
	壁 石張り撤去		5.3	m ²			
	壁 仕上塗材撤去		18.5	m ²			
	壁 合板撤去	一重張り	347.0	m ²			
	壁 合板撤去	二重張り	518.0	m ²			
	壁 壁紙撤去		113.0	m ²			
	天井 下地撤去	LGS	1,247.0	m ²			
	天井 合板撤去	一重張り 廻縁共	384.0	m ²			
	天井 合板撤去	二重張り 廻縁共	873.0	m ²			
	木製ブライトボックス撤去	150*150~250*200	20.8	m			
	カテール撤去		42.8	m			
	壁付き木製手摺撤去		25.5	m			
	面台 御影石撤去	130*30	29.8	m			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SUS排水溝撤去	W200*H100	10.7	m			
	SUS排水柵蓋撤去	200*200	1.0	か所			
	SUS手摺撤去	L900	4.0	か所			
	面台 御影石撤去	140*30	4.9	m			
	面台 御影石撤去	350*40	4.9	m			
	浴室框天端 御影石撤去	160*25	13.0	m			
	SUS手摺撤去	L1100	1.0	か所			
	SUS排水柵蓋撤去	200*400	1.0	か所			
	アルミテント撤去	150*120	6.2	m			
	トランナー(M) ③タイル棚撤去	2918*400(600)*1800	1.0	か所			
	トランナー(W) ③' タイル棚撤去	(2800+1230)*400(600)*1800	1.0	か所			
	フール ④下足入れ撤去	2505*350*1800	1.0	か所			
	フール ④' 下足入れ撤去	1005*350*1800	1.0	か所			
	フール受付 ⑥棚撤去	2990*450(300)*700(1000)	1.0	か所			
	フール受付 ⑥' キボック撤去	839*100*700	1.0	か所			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾌﾟｰﾙ受付 ⑧カウンター撤去	(3800+1660)*600*960	1.0	か所			
	女子更衣室 ⑨カウンター撤去	1310*300	1.0	か所			
	待合ｷﾞャﾘｰ ⑩おもちゃｺｰﾅｰ撤去	3200φ*1200	1.0	か所			
	待合ｷﾞャﾘｰ ⑪テレビ収納棚撤去	6470*300+6250*(650+320)	1.0	か所			
	福祉機器展示ｽﾀﾝﾄﾞ ⑫照明BOX撤去	150*150 L4000	1.0	か所			
	多目的ﾎｰﾙ ⑬可動ｽﾃｰｼﾞ撤去	7000*3500*500	1.0	か所			
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｼﾞｭｰ ⑭棚撤去	5455*450*2000	1.0	か所			
	ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ ⑮受付カウンター撤去	3300*1200*1000	1.0	か所			
	待合ｷﾞャﾘｰ ⑯ﾃｰﾌﾞﾙ撤去	2500φ*800	1.0	か所			
	ｽﾄｯｸﾙｰﾑ ⑰木製棚撤去	2400*600*1800	1.0	か所			
	ｽﾄｯｸﾙｰﾑ ⑱木製棚撤去	3270*600*1800	1.0	か所			
	記録保管室 ㉑書架撤去	4800*250*2200	1.0	か所			
	健康相談室 ㉒腰戸棚撤去	1350*420*700	1.0	か所			
	健康相談室 ㉓収納戸棚撤去	600*410*700	1.0	か所			
	多目的ﾎｰﾙ ㉔木製階段撤去	750*580	2.0	か所			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	診察室 ㉔流し台撤去	2360*570*700	1.0	か所			
	器具庫 ㉕木製棚撤去	(2440+3590)*600*1800(3段)	1.0	か所			
	トレーニングルーム ㉖棚撤去	2200*400*20 3段	1.0	か所			
	記録保管室 移動書架撤去	4100*2000*H2300	1.0	か所			
	湯沸室 SUS流し台撤去	W1500 吊戸棚、水切り棚共	1.0	か所			
	ホラソライビユーロー ミニキッチン撤去	1200*500*1900	1.0	か所			
	更衣室 スチールロッカー撤去	900*500*1800	17.0	か所			
	シャワー室 SUS3方枠撤去	1150*2368 200*25	2.0	か所			
	保健指導室 木製掲示板撤去	1800*900	1.0	か所			
	廊下 木製掲示板撤去	2700*900	2.0	か所			
	廊下 木製掲示板撤去	1800*900	2.0	か所			
	プール サイン撤去	W900*D200*H1000	1.0	か所			
	多目的ホール カーテンレックス支持鉄骨撤去	H150*75*5*7 L1.8m*8本 H100*100*6.8 L1.35+1.1 8本他	1.0	t			
	健康相談室 移動間仕切撤去	5390*2440H	1.0	か所			
	喫茶コーナー ①戸棚撤去	4600*500*2400	1.0	か所			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	喫茶コーナー ②カウンター撤去	4310*1000*750	1.0	か所			
	事務室 ⑤カウンター撤去	5050*600*950	2.0	か所			
	事務室 ⑦カウンター撤去	4645*600*950	1.0	か所			
	厨房 SUS3方枡撤去	200*25 W750*H1968	1.0	か所			
	エントランス 木製掲示板撤去	2700*900	1.0	か所			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
A5.2	改修						
	床 珪外塗り	スノコ下地	27.7	m ²			
	床 珪外塗り	タイル下地	68.4	m ²			
	乾式二重床	H300	26.2	m ²			
	床 構造用合板張り	t12	26.2	m ²			
	床 汚垂れ石タイル張り	W600	3.3	m			
	床 150角タイル張り		66.5	m ²			
	床 タルカーハット張り	t6.5 下地調整共	351.0	m ²			
	床 ビニル床シート張り	t2.0 下地調整共	127.0	m ²			
	床 抗菌防滑ビニル床シート張り	下地調整共	99.1	m ²			
	床 抗菌防滑ビニル床シート張り		6.7	m ²			
	床 抗菌防かびビニル床シート張り	膝柄 下地調整共	94.7	m ²			
	床 防滑ビニル床シート張り	下地調整共	21.8	m ²			
	床 防滑ビニル床シート張り		17.8	m ²			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 スライフォーム	t300	1.7	m ²			
	床点検口	600角	1.0	か所			
	ビニル幅木	H60	56.0	m			
	ビニル幅木	H75	372.0	m			
	幅木 御影石	H75	2.6	m			
	軽量鉄骨壁下地	65型 @450	202.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65型 @300	52.9	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65型	119.0	m			
	壁 150角タイル張り		165.0	m ²			
	壁 内装薄塗材E	下地調整共	439.0	m ²			
	壁 複層塗材E	下地調整共	123.0	m ²			
	壁 壁紙張り		406.0	m ²			
	壁 せっこうボード張り	t12.5+9.5	63.6	m ²			
	壁 せっこうボード張り	t12.5 GL工法	14.2	m ²			
	壁 化粧けい酸カルシウム板張り	t6	81.6	m ²			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 化粧けい酸カルシウム板張り	t6 GB-S t12.5共	122.0	m ²			
	壁 けい酸カルシウム板張り	t6 目透し	86.1	m ²			
	壁 けい酸カルシウム板張り	t6+t6 目透し	2.1	m ²			
	壁 けい酸カルシウム板張り	t6 目透し GB-S t12.5共	44.9	m ²			
	壁 けい酸カルシウム板張り	t6 目透し GB-S t12.5(GL工法)共	26.6	m ²			
	壁 けい酸カルシウム板張り	t8	137.0	m ²			
	壁 構造用合板張り	t9	54.0	m ²			
	壁 グラスウール	t50 24K	28.3	m ²			
	壁 鏡張り	t5	33.6	m ²			
	防火間仕切壁A	GB-F12.5+GB-R-H9.5 両面張り LGS65型共	319.0	m ²			
	防火間仕切壁	GB-F12.5+GB-R-H9.5 両面張り LGS65型共(グラスウールt50共)	44.3	m ²			
	防火間仕切壁C	GB-F21+21 片面張り LGS65型共	37.1	m ²			
	防火間仕切壁ソール	片面数量	372.0	m			
	遮音間仕切壁	LGS65(トナリ)下地 グラスウールt50共 GB-F21+GB-R-H9.5 両面張り	15.7	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @360	1,033.0	m ²			

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	軽量鉄骨天井下地	19型 @300	279.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @225	25.6	m ²			
	天井 防水型外装薄塗材	防藻 ケイカル板面	88.8	m ²			
	天井 せっこうボード張り	t12.5	25.4	m ²			
	天井 化粧せっこうボード張り	t9.5	25.6	m ²			
	天井 せっこうボード張り	t9.5+t9.5	62.9	m ²			
	天井 けい酸カルシウム板張り	t6 目透し	157.0	m ²			
	天井 けい酸カルシウム板張り	t6+t6 目透し	88.8	m ²			
	天井 ロックウール吸音板張り	フラットタイプ t12 GB-R t9.5共	631.0	m ²			
	天井 ロックウール吸音板張り	凹凸タイプ t12 GB-R t9.5共	242.0	m ²			
	天井廻り縁	塩ビ	664.0	m			
	天井 ハンパシ補張り		39.5	m ²			
	天井廻り縁	ハンパシ補用	39.9	m			
	天井 壁紙張り		25.4	m ²			
	天井 カラ鋼板ハンパシ補張り		19.8	m ²			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井廻り縁	カー鋼板スパン`ル用	29.4	m			
	ブ`ル`ル 天井ス`ル`撤去 復旧	1600*1600	1.0	か所			
	シーリング	MS-2 5*5	81.2	m			
	シーリング	MS-2 10*10	6.1	m			
	木製たて枠	130*25	2.7	m			
	木製たて枠	25*120	9.6	m			
	天井点検口	アルミ 450角 開口補強共	38.0	か所			
	アルミ`テンボックス	W150*H120	13.5	m			
	ステン`面台	t1.5 W120 SUS304(HL)	28.3	m			
	ステン`面台	t1.5 W200 SUS304(HL)	9.1	m			
	ステン`面台	t1.5 W300 SUS304(HL)	3.2	m			
	床 ステン`見切り		9.8	m			
	排水ユニット(SUS`レ`チング`共)	既製品 W1200 縦引き排水トラップ`共	1.0	か所			
	排水ユニット(SUS`レ`チング`共)	既製品 W1500 縦引き排水トラップ`共	1.0	か所			
	ブ`ル`天井見切り	カーGL鋼板 t0.4 L150 アルミ形材`LGS100 H130 @300共	24.2	m			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	室名札(平付き)	カーアクリル板200角 UVE印刷	9.0	か所			
	室名札(突出し)	カーアクリル板200角 UVE印刷	3.0	か所			
	壁付き. 木製手すり	35φ程度(塗装品) アルミ受け金物共	30.6	m			
	シャワ-(M) シャワーカーテン	W1730xH1800	3.0	か所			
	シャワ-(W) シャワーカーテン	W1750xH1800	3.0	か所			
	事務所(プール) ブラインド	AD6 W1760xH2660	2.0	か所			
	事務所(プール) ブラインド	AW10 W450xH1675	2.0	か所			
	キッズコーナー ブラインド	AW9 W5743xH1675	1.0	か所			
	キッズコーナー ブラインド	AW7 W3300xH1675	1.0	か所			
	倉庫 ブラインド	AW7 W2330xH1675	1.0	か所			
	ラントリー ブラインド	AW6 W2870xH1660	1.0	か所			
	プールホール カーテン(ダブル)	AW19 W5580xH2500	1.0	か所			
	カーテン、ブラインド 取付費		1.0	式			
	カーテンレール	天吊り シングル	5.0	m			
	カーテンレール	ダブル	5.6	m			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A1	ハンフ	1450x350x350 運搬取付共	1.0	か所			
A2	下足箱	3494x400x1890 運搬取付共	1.0	か所			
A3	受付カウンター	4040x1200x800 運搬取付共	1.0	か所			
A4	棚	2000x450x2700 運搬取付共	1.0	か所			
A5	下足箱	1500x350x690 運搬取付共	1.0	か所			
A6	脱衣棚	1600x400x1600 運搬取付共	2.0	か所			
A7	カウンター	3300x300x700 運搬取付共	1.0	か所			
A8	脱衣棚	3200x400x1600 運搬取付共	1.0	か所			
A9	本棚	6120x340x690 運搬取付共	1.0	か所			
B1	調乳ユニット	1200x725x1800 運搬取付共	1.0	か所			
B2	ミニキッチン	W1200 ヲヨ無し 運搬取付共	1.0	か所			
B3	ミニキッチン	W1200 ヲヨ有り 運搬取付共	1.0	か所			
	家族更衣室 カッティングシート	300x200	2.0	か所			
	男女WC カッティングシート	W700xH2325	2.0	か所			
	HWC カッティングシート	W350xH2000	1.0	か所			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	キボックス	スチール既製品 50本収納タイプ	1.0	か所			
	掲示板	1800x900 ピン・マグネット両用タイプ	8.0	か所			
	館内案内板	アルミフレーム アクリル板にカットシート張 600x900	1.0	か所			
	(設備要望等)	設備基礎、ジャグジグ-床補修					
	盛土	根切り土使用	8.2	m ³			
	碎石敷き		0.6	m ³			
	ポリスチレンフォーム	t25	6.0	m ²			
	溶接金網敷き	6φ x100	7.4	m ²			
	あと施工アンカー	M12 下向き	12.0	か所			
	目荒し	床	1.4	m ²			
	普通型枠		3.4	m ²			
	型枠運搬費		3.4	m ²			
	普通コンクリート	Fc21N SL15	0.9	m ³			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	コンクリート直均し		1.4	m ²			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(竹)						
	オートウリュ採暖室	竹ハ°礼本体	1.0	台			
	オートウリュ採暖室	ハ°子	1.0	組			
	オートウリュ採暖室	床入り	1.0	か所			
	オートウリュ採暖室	竹機器	1.0	式			
	オートウリュ採暖室	現場施工費	1.0	式			
	オートウリュ採暖室	二次側電気工事	1.0	式			
	オートウリュ採暖室	配管工事	1.0	式			
	オートウリュ採暖室	運搬費等	1.0	式			
	オートウリュ採暖室	消防竹設置申請費	1.0	式			
	高温竹(女性専用)	竹ハ°礼本体	1.0	台			
	オートウリュ採暖室	ハ°子	1.0	組			
	オートウリュ採暖室	床入り	1.0	か所			
	オートウリュ採暖室	竹機器	1.0	式			
	オートウリュ採暖室	現場施工費	1.0	式			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	オートウチ採暖室	二次側電気工事	1.0	式			
	(浴槽)						
	FRP浴槽	手摺、ステップ付き 2300x2730xH600	2.0	台			
	成形型費用		1.0	式			
	運搬取付費		1.0	式			
	小 計						
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A6	塗装改修						
A6.1	改修						
	(外部)						
	DP 耐候性塗料塗り替え	樋 1級 細幅物 下地調整R種	114.0	m			
	DP 耐候性塗料塗り替え	鉄鋼面 1級 下地調整R種 錆止めB種	13.5	m ²			
	(内部)						
	EP-G つや有り 合成樹脂エポキシ ^o イ ^o 塗替え	ポ ^o ト ^o 面 B種 下地調整R種	83.9	m ²			
	EP-G つや有り 合成樹脂エポキシ ^o イ ^o 塗り	ポ ^o ト ^o 面 B種 素地ごしらえB種共	184.0	m ²			
	EP-G つや有り 合成樹脂エポキシ ^o イ ^o 塗り	ケイ ^o ル ^o 面 B種 素地ごしらえB種共	158.0	m ²			
	UC ウ ^o ル ^o 樹脂 ^o ニス ^o 塗り	UC 木部 B種 細幅物 素地ごしらえB種	12.3	m			
	DP 耐候性塗料塗り替え	鉄鋼面 1級 下地調整R種 錆止めB種	40.8	m ²			
	EP 合成樹脂エポキシ ^o イ ^o 塗り	ポ ^o ト ^o 面 B種 素地ごしらえB種共	80.3	m ²			
	EP 合成樹脂エポキシ ^o イ ^o 塗替え	ポ ^o ト ^o 面 B種 下地調整R種	6.2	m ²			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A7	外構改修						
A7.1	撤去						
	コンクリート撤去	鉄骨造基礎	13.8	m ³			
	鉄骨造上屋解体		12.4	m ²			
	スライダ-撤去		1.0	か所			
	アスファルト舗装撤去	A-5-15	56.9	m ²			
	カッター入		45.1	m			
	コンクリート撤去	パ-キングブロック、土間、塀等	16.1	m ³			
	御影石貼り撤去	框共	37.2	m ²			
	区画線撤去	W150	65.0	m			
	車椅子マーク消去		1.0	か所			
	優先駐車場案内板撤去	W900 H1500	1.0	か所			
	(樹木撤去)	伐採・伐根					
	樹木伐採・伐根	幹周20cm未満	8.0	本			
	樹木伐採・伐根	幹周20cm以上30cm未満	1.0	本			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	樹木伐採・伐根	幹周30cm以上60cm未満	16.0	本			
	樹木伐採・伐根	幹周60cm以上90cm未満	7.0	本			
	樹木伐採・伐根	幹周90cm以上120cm未満	4.0	本			
	樹木伐採・伐根	幹周120cm以上150cm未満	1.0	本			
	樹木伐採・伐根	サツキツツ [^] HO. 7m WO. 7m程度	420.0	本			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
A7.2	改修						
	アスファルト舗装	A-5-15	71.1	m ²			
	カラーアスファルト舗装	A-5-15 ハンガラ	51.3	m ²			
	砂利敷	t60	193.0	m ²			
	ウツデッキ	H450 鋼製下地共	47.4	m ²			
	ウツデッキ	H300 鋼製下地共	11.9	m ²			
	ウツデッキ用幕板		53.1	m			
	ウツデッキ用床点検口	450角	2.0	か所			
	ウツデッキ施工費		1.0	式			
	区画線引	溶融式 白色 W150	177.0	m			
	車椅子マーク	白色 1500角	2.0	か所			
	車椅子マーク	白色 2000角	1.0	か所			
	こうちあったかパ°-キョクサイン	カラーアスファルト舗装面 溶融式 1200x750	1.0	か所			
	こうちあったかパ°-キョクサイン	SUS60.5φ車止め 1000xH650 アルミサインプレート付き	3.0	か所			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ハ°-キングブロック	120x180x600 アンカータイプ°	53.0	個			
	コンクリート縁石	120x120 地業共	13.5	m			
	地先境界ブロック	150x150 地業共	5.4	m			
	コンクリート框 W150		0.6	m			
	RC塀	H1100 撥水材塗り	25.4	m			
	目隠しフェンス	H1200 L25.4m 役物共	1.0				
	(設備機器置場)	6.0x3.0 扉共					
	フェンス基礎	L18.0m	1.0	式			
	目隠しフェンス	H1773 L17.0m 役物共	1.0	式			
	目隠しフェンス扉	フェンス同材 片開き 附属金物共	1.0	か所			
	目隠しフェンス施工費		1.0	式			
	既設塀 改修	水洗い+下地調整後+ 可とう型改修塗材	112.0	m ²			
	設備基礎		1.0	式			
	コンクリート舗装	C-7-10 歩行用	105.0	m ²			

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	小計						
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A8	発生材処理						
	発生材積込		1.0	式			
	発生材運搬		1.0	式			
	発生材処分		1.0	式			
	計						

(科目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	建築工事直接工事費	補助金対象外					
B1	直接仮設		1.0	式			
B2	建具改修		1.0	式			
B3	内装改修		1.0	式			
B4	塗装改修		1.0	式			
B5	発生材処理		1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
B1	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B2	建具改修						
B2.1	撤去						
	建具周囲はつり		2.2	m			
	カッター入れ	コンクリート面	4.3	m			
	木製建具撤去	F	1.4	m ²			
	木製建具撤去	WD	5.7	m ²			
	木製建具撤去	トイレブース	23.7	m ²			
	ガラス撤去		0.9	m ²			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B2.2	改修						
	(アルミニウム製建具)						
	AW52	2470× 1500 附属金物共	1.0	か所			
	運搬取付費		1.0	式			
	(鋼製軽量建具)						
	LSD50	1030× 2000 附属金物共	1.0	か所			
	LSD58	1200× 2000 附属金物共	1.0	か所			
	LSD61	1030× 2000 附属金物共	4.0	か所			
	LSD64	1030× 2000 附属金物共	1.0	か所			
	LSD65	1030× 2000 附属金物共	1.0	か所			
	運搬取付費		1.0	式			
	(トリアックス)						
	TB53	6580× 2000	1.0	か所			
	TB54	7434× 2000	1.0	か所			
	運搬取付費		1.0	式			

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	(ガラス)						
	強化ガラス	t5 2.0㎡以下	6.4	㎡			
	強化型板ガラス	t5 2.0㎡以下	1.0	㎡			
	ガラス押えシーリング	両面数量	73.6	m			
	ガラス清掃費		7.4	㎡			
	小計						
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B3	内装改修						
B3.1	撤去						
	コンクリートブロック撤去	t120	0.6	m ³			
	和室 内部造作解体		54.7	m ²			
	床 ビニル床シート撤去		1.8	m ²			
	床 ビニル床タイル撤去		18.9	m ²			
	床 タイルカーペット撤去		81.7	m ²			
	ビニル幅木撤去	H75	82.0	m			
	木製巾木撤去	H75	6.6	m			
	軽 下地撤去	LGS	89.6	m ²			
	壁 合板撤去	一重	91.0	m ²			
	壁 合板撤去	二重	152.0	m ²			
	天井 下地撤去	LGS	226.0	m ²			
	天井 合板撤去	一重張り 廻縁共	65.4	m ²			
	天井 合板撤去	二重張り 廻縁共	308.0	m ²			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁付き木製手摺撤去		10.4	m			
	面台 御影石撤去	130*30	4.3	m			
	湯沸 ⑱吊戸棚撤去	1385*300*540	1.0	か所			
	機能回復訓練室 ⑳受付カウンター撤去	1700*800*1000	1.0	か所			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B3.2	改修						
	床 タイルハット張り	t6.5 下地調整共	96.5	m ²			
	床 ビニル床タイル張り	t2.0 下地調整共	17.6	m ²			
	床 ビニル床シート張り	t2.0 下地調整共	107.0	m ²			
	ビニル幅木	H75	149.0	m			
	軽量鉄骨壁下地	65型 @450	36.2	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65型	16.1	m			
	壁 内装薄塗材E	下地調整共	29.5	m ²			
	壁 壁紙張り		359.0	m ²			
	壁 せっこうボード張り	t12.5+9.5	62.4	m ²			
	壁 せっこうボード張り	t12.5 GL工法	8.1	m ²			
	壁 化粧けい酸カルシウム板張り	t6 GB-S12.5共	6.4	m ²			
	壁 構造用合板張り	t9	0.8	m ²			
	防火間仕切壁A	W65 GB-F12.5+GB-R-H9.5 両面	113.0	m ²			
	防火間仕切壁シール	片面数量(両面単価にて)	102.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	軽量鉄骨天井下地	19型 @360	278.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @300	21.1	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @225	7.2	m ²			
	天井 せっこうボード張り	t12.5	28.6	m ²			
	天井 化粧せっこうボード張り	t9.5	7.2	m ²			
	天井 ロックウール吸音板張り	フラットタイプ t12 GB-R t9.5共	354.0	m ²			
	天井 ロックウール吸音板張り	凹凸タイプ t12 GB-R t9.5共	3.5	m ²			
	天井 壁紙張り		28.6	m ²			
	天井廻り縁	塩ビ	251.0	m			
	シーリング	MS-2 5*5	14.3	m			
	天井点検口	アルミ 450角	15.0	か所			
	アルミテーパーボックス	W150*H120	2.4	m			
	ステンレス面台	t1.5 W120 SUS304(HL)	7.2	m			
	室名札(平付き)	カラーアクリル板200角 UVE印刷	7.0	か所			
	室名札(突出し)	カラーアクリル板200角 UVE印刷	1.0	か所			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁付き.木製手すり	35φ程度(塗装品) 庇受け金物共	35.0	m			
	(カーテン、ブラインド)						
	事務所(社協) ブラインド	AW17 W2200×H1380	1.0	か所			
	ホール ロールスクリーン	AW3(一部) W1550×H5000	3.0	か所			
	ホール ロールスクリーン	AW3(一部) W1550×H3600	2.0	か所			
	取付費		1.0	式			
	女子更衣室 カーテンロール 撤去再取付		2.1	m			
	B3 ミニキッチン	W1200 コノ有り 運搬取付共	1.0	か所			
	B4 ステンルシンク	2槽式シンク W1200+作業台 W900 D600×H(800+150) 運搬取付共	1.0	か所			
	男女更衣室 カッティングシート	300×200	2.0	か所			
	キーボックス	スチール既製品 50本収納タイプ	1.0	か所			
	(WC床閉塞)						
	カッター入れ	コンクリート面	8.4	m			
	コンクリート撤去	有筋	0.04	m ³			
	あと施工アンカー	金属系 D13 横向き	32.0	か所			

(細目別内訳)

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通型枠		0.5	m ²			
	型枠運搬費		0.5	m ²			
	普通コンクリート		0.1	m ³			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	床磁器質タイル	150角	0.5	m ²			
	小 計						
	計						

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
B4	塗装改修						
	EP-G つや有り 合成樹脂エポキシパイン塗替え	ポード面 B種 下地調整RB種	4.6	m ²			
	EP-G つや有り 合成樹脂エポキシパイン塗り	ポード面 B種 素地ごしらえB種共	45.6	m ²			
	ウレタン樹脂ニス塗り替え	フローリング面 サグー掛け共	46.5	m ²			
	計						

(細目別内訳)

記号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
B5	発生材処理						
	発生材積込		1.0	式			
	発生材運搬		1.0	式			
	発生材処分		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備直接工事費	補助金対象	1.0	式			
B	電気設備直接工事費	補助金対象外	1.0	式			
	(直接工事費計)						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事	補助内					
E-1	受変電・引込設備工事		1	式			
E-2	外灯設備工事		1	式			
E-3	幹線・動力設備工事		1	式			
E-4	電灯設備工事		1	式			
E-5	コンセント設備工事		1	式			
E-6	電話・情報設備工事		1	式			
E-7	テレビ共聴設備工事		1	式			
E-8	拡声設備工事		1	式			
E-9	音響設備工事		1	式			
E-10	デジタルサイネージ設置設備工事		1	式			
E-11	トイレ呼出設備工事		1	式			
E-12	電気時計設備工事		1	式			
E-13	機械警備配管設備工事		1	式			
E-14	非常照明・誘導灯設備工事		1	式			
E-15	自動火災報知設備工事		1	式			
E-16	撤去設備工事		1	式			
E-17	発生材処分費		1	式			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-1	受変電・引込設備工事						
	ケーブル	6KV CET(EЕ) 38sq 管路	23	m			
	ケーブル	6KV CET(EЕ) 38sq FEP管路	31	m			
	端末処理	6KV CET 38sq 屋内	1	箇所			
	端末処理	6KV CET 38sq 屋外耐塩	1	箇所			
	キュービクル改修	5面体	1	基			
	キュービクル トランス等搬入	600kg/m3以上 1001kg~3000kg	1,680	kg			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-2	外灯設備工事						
	ケーブル	EM-CE 3.5sq-3C PF・FEP管路	31	m			
	電線管	FEP 30 地中	31	m			
	照明器具	図示 T	22	台			
	照明器具	図示 U	4	台			
	照明器具	図示 V	2	台			
	外灯基礎	400□×1,200H	2	基			
	埋設表示シート	低圧用	30	m			
	埋設標	ピン	3	個			
	機械掘削	H:0~1m バックホウ0.13m3	12	m3			
	保護砂	バックホウ0.13m3	5	m3			
	残土処分	構内敷きならし整地	5	m3			
	埋め戻し	バックホウ0.13m3	7	m3			
	バックホウ運搬	0.13m3	1	式			
	アスファルトカッター切り	単道	34	m			
	アスファルト復旧	A-5-10再生密粒 100㎡以上	10	㎡			
	取壊し発生材運搬	アスファルトガラ	0.05	m3			
	産業廃棄物処理費	アスファルトガラ	0.05	m3			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-3	幹線・動力設備工事						
	電線	EM-IE 3.5sqx1 コロガシ	8	m			
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	52	m			
	電線	EM-IE 8sqx1 管路	50	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 管路	72	m			
	電線	EM-IE 3.5sqx1 PF管路	4	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	222	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	50	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C PF管路	12	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5sq-2C 管路	59	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5sq-3C 管路	123	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5sq-4C コロガシ	10	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5sq-4C 管路	113	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5sq-4C PF・FEP管路	22	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C 管路	98	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-4C 管路	60	m			
	ケーブル	EM-CE 8sq-3C コロガシ	12	m			
	ケーブル	EM-CE 8sq-3C 管路	60	m			
	ケーブル	EM-CE 8sq-4C 管路	60	m			
	ケーブル	EM-CET 14sq 管路	91	m			
	ケーブル	EM-CET 22sq 管路	99	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq 管路	60	m			

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET 100sq 管路	37	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-2C 管路	229	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-2C FEP・PF管路	22	m			
	ケーブル	EM-CEE 2-2C 管路	240	m			
	ケーブル	EM-CEE 2-3C 管路	120	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P コロガシ	317	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P 管路	2	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P FEP・PF管路	31	m			
	電線 取外し再取付	EM-IE38°	75	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CE 2sq-3C 管路	2	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CE 5.5sq-3C 管路	4	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CE 2sq-4C 管路	12	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CE 3.5sq-4C 管路	4	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CE 5.5sq-4C 管路	1	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CET 38sq コロガシ	78	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CEE 1.25-2C 管路	10	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CEE 1.25-3C 管路	2	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CEE 1.25-4C 管路	4	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CEE 1.25-5C 管路	2	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CEE 1.25-6C 管路	14	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CEE 1.25-8C 管路	5	m			
	電線管	E 31 インチ	38	m			
	電線管	E 39 インチ	191	m			

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線管	E 63 インチ	60	m			
	電線管	E 75 インチ	37	m			
	電線管	VE 22 インチ	29	m			
	電線管	VE 28 インチ	11	m			
	電線管	VE 36 インチ	6	m			
	電線管	VE 42 インチ	21	m			
	電線管	VE 54 インチ	55	m			
	電線管	VE 70 インチ	39	m			
	電線管	PF 16 インチ	35	m			
	電線管	PF 22 インチ	12	m			
	電線管	FEP 30 地中	44	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4 × 12.5	2	m			
	異種管接続材	FEP30	6	箇所			
	MMA用コーナーボックス		1	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	1	個			
	スイッチボックス	1個用 C共	8	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	4	個			
	プルボックス 錆止塗装+指定色塗装	250X250X150 0.28 鋼板製	1	個			
	プルボックス 錆止塗装+指定色塗装	300X300X200 0.42 鋼板製	1	個			
	プルボックス 錆止塗装+指定色塗装	400X400X200 0.64 鋼板製	2	個			
	プルボックス	200X200X150 0.2 VE製 WP	1	個			
	プルボックス	250X250X200 VE製 WP	1	個			
	プルボックス	300X300X200 0.42 VE製 WP	2	個			

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プルボックス	400X400X200 0.64 VE製 WP	3	個			
	ロスナイリモンスイッチ	支給品取付	7	個			
	ロスナイスイッチ	支給品取付	1	個			
	温度スイッチ	アダプター型 0~50℃	2	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x1 ET付 新金プレート共	2	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A/20A EET付 新金プレート共	1	個			
	電動機結線	11KW以上	9	台			
	L-1盤 改修		1	面			
	L-2盤 改修		1	面			
	L-3盤 改修		1	面			
	L-4盤 改修		1	面			
	総合盤		1	面			
	非常放送ラック 上部ダケ		1	面			
	警報盤 改修		18	台			
	ダイヤモンドドリル穴明け	50mm 100~150厚	3	箇所			
	ダイヤモンドドリル穴明け	75mm 100~150厚	7	箇所			
	ダイヤモンドドリル穴明け	100mm 100~150厚	1	箇所			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	4	箇所			
	防火区画貫通処理工事	丸型用(壁床共用) φ100	3	箇所			
	埋設表示シート	低圧用	17	m			
	人力掘削	H:0~2m	7	m3			
	保護砂	バックホウ0.13m3	3	m3			
	残土処分	構内敷きならし整地	3	m3			

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	埋め戻し	バックホウ0.13m3	4	m3			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-4	電灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C コロガシ	47	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	868	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C コロガシ	307	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	536	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C 管路	6	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C PF管路	19	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C PF管路	26	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C PF管路	16	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C PF管路	32	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5sq-4C コロガシ	19	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5sq-4C PF・FEP管路	2	m			
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-1P コロガシ	55	m			
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-1P FEP・PF管路	3	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P コロガシ	59	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P FEP・PF管路	9	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-EEF1.6-2C コロガシ	60	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-EEF1.6-3C コロガシ	41	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-EEF2.0-2C コロガシ	8	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-EEF1.6-2C PF管路	20	m			
	電線管	PF 16 インチ	47	m			
	電線管	PF 22 インチ	39	m			

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	6	m			
	MMA用コーナーボックス		2	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	2	個			
	スイッチボックス	1個用 C共	20	個			
	スイッチボックス	2個用 C共	2	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	3	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	33	個			
	埋込スイッチ	片切x1 新金プレート共	11	個			
	埋込スイッチ	片切x1(LEDx1) 新金プレート共	2	個			
	ライトコントローラー	信号線式	2	個			
	熱線センサー	親器 広角検知	5	個			
	熱線センサー	子器 広角検知	3	個			
	リモコンスイッチ	1L	1	個			
	リモコンスイッチ	2L	4	個			
	リモコンスイッチ	3L	1	個			
	リモコンスイッチ	4L	2	個			
	リモコンスイッチ	8L	2	個			
	リモコンスイッチ	24L	1	個			
	リモコンスイッチ	48L	1	個			
	アドレス設定器		1	個			
	伝送ユニット		1	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x1 ET付 新金プレート共	1	個			
	防水コンセント	2P15A x1 抜止 EET付 防水蓋付 125V	2	個			

記号	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	照明器具	図示 A1	8	台			
	照明器具	図示 A2	2	台			
	照明器具	図示 B	3	台			
	照明器具	図示 C2	2	台			
	照明器具	図示 D	9	台			
	照明器具	図示 E	8	台			
	照明器具	図示 F1	6	台			
	照明器具	図示 F2	24	台			
	照明器具	図示 G	4	台			
	照明器具	図示 H	32	台			
	照明器具	図示 J	16	台			
	照明器具	図示 K1	71	台			
	照明器具	図示 K2	56	台			
	照明器具	図示 K3	30	台			
	照明器具	図示 L	12	台			
	照明器具	図示 N	6	台			
	照明器具	図示 O	8	台			
	照明器具	図示 P	6	台			
	照明器具	図示 R	1	台			
	照明器具	図示 S	6	台			
	照明器具	図示 W	6	台			
	照明器具	図示 既A	9	台			
	照明器具	図示 既D	1	台			

記号	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	照明器具	図示 既I1	2	台			
	照明器具	図示 既I2	1	台			
	照明器具	図示 既J2	5	台			
	照明器具	図示 既P	1	台			
	照明器具	図示 既R	10	台			
	照明器具	図示 既S	17	台			
	照明器具	図示 既T	8	台			
	照明器具	図示 既W	12	台			
	照明器具	図示 既Z	1	台			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	20	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-5	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C コロガシ	18	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	1,008	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	88	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C PF管路	3	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C PF管路	174	m			
	ケーブル	EM-CE 8sq-4C コロガシ	33	m			
	電線管	E 25 インチ	14	m			
	電線管	VE 22 露出	6	m			
	電線管	PF 16 インチ	3	m			
	電線管	PF 22 インチ	174	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4 × 12.5	65	m			
	MMA用コーナーボックス		19	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	14	個			
	スイッチボックス	1個用 C共	4	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	57	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	4	個			
	VVF用ジョイントボックス	透明・中	1	個			
	露出ボックス(ネジ無)	角型 1個用 (25) 1方出	1	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 新金プレート共	11	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A E付x2 新金プレート共	10	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x1 ET付 新金プレート共	32	個			

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 ET付 新金プレート共	24	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x 2+E付 x 2 新金プレート共	3	個			
	埋込コンセント(250V)プラグ共	2P15A EET付 新金プレート共	3	個			
	露出コンセント	2P15A x2 ET付 125V	1	個			
	溝はつり・補修共	100x100mm	3	m			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-6	電話・情報設備工事						
	呼び線	EM-IE 2.0x1 管路	311	m			
	呼び線	EM-IE 2.0x1 PF管路	236	m			
	電線管	E 19 インチ	3	m			
	電線管	E 25 インチ	294	m			
	電線管	PF 16 インチ	156	m			
	電線管	PF 22 インチ	80	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	5	m			
	カバープレート	新金属 1連	2	個			
	MMA用コーナーボックス		5	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	5	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	8	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	2	個			
	プルボックス 錆止塗装+指定色塗装	400X400X200 0.64 鋼板製	1	個			
	電話用モジュール	6極4芯 新金プレート共	6	個			
	情報用モジュール CAT6	8極8芯 新金プレート共	7	個			
	端子盤(既製品)	60P 箱体のみ	1	面			
	端子接続(新設盤)60P	編出・心線対称・F形端子板共	1	面			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	8	箇所			
	防火区画貫通処理工事	丸型用(壁床共用) φ150	2	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-7	テレビ共聴設備工事						
	ケーブル	EM-S5C-FB コロガシ	76	m			
	ケーブル	EM-S7C-FB コロガシ	91	m			
	ケーブル	EM-S5C-FB 管路	18	m			
	ケーブル	EM-S7C-FB 管路	25	m			
	ケーブル	EM-S5C-FB FEP・PF管路	22	m			
	電線管	VE 16 露出	7	m			
	電線管	VE 22 露出	25	m			
	電線管	PF 16 インペイ	22	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	11	m			
	MMA用コーナーボックス		2	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	2	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	5	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	1	個			
	プルボックス	150X150X100 0.105 VE製 WP	1	個			
	プルボックス	200X200X150 0.2 VE製 WP	1	個			
	露出ボックス(VE)	角・深型 (22) 1方出	1	個			
	直列ユニット	1端子・中間・BL CS-7F-7 新金プレート共	3	個			
	直列ユニット	1端子・端末・BL CS-7F-R 新金プレート共	7	個			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	2	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-8	拡声設備工事						
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C コロガシ	45	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C コロガシ	398	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P コロガシ	38	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C 管路	12	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C FEP・PF管路	14	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P FEP・PF管路	32	m			
	電線管	E 19 インチ	3	m			
	電線管	PF 16 インチ	14	m			
	電線管	PF 22 インチ	32	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	9	m			
	MMA用コーナーボックス		4	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	4	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	7	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	1	個			
	非常・業務兼用放送ラック		1	台			
	天井埋込スピーカー		8	台			
	天井埋込スピーカー	ATT付	11	台			
	天井埋込スピーカー	防滴方	8	台			
	壁掛スピーカー	サウナ用	1	台			
	アッテネーター	～6W	9	個			
	アッテネーター	～30W	2	個			

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	カッター		1	個			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	6	箇所			
	小計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-9	音響設備工事						
	ケーブル	4S6 コロガシ	37	m			
	ケーブル	4S6 FEP・PF管路	7	m			
	ケーブル	UTP-CAT5e 0.5-4P コロガシ	23	m			
	ケーブル	UTP-CAT5e 0.5-4P FEP・PF管路	3	m			
	ケーブル	STP-CAT6 0.5-4P コロガシ	7	m			
	ケーブル	STP-CAT6 0.5-4P PF管路	2	m			
	ケーブル	ECTF0.75-4C コロガシ	3	m			
	ケーブル	ECTF0.75-4C PF管路	2	m			
	電線管	PF 16 インチ	9	m			
	電線管	PF 22 インチ	2	m			
	AVワゴン		1	台			
	ワゴン接続盤		1	面			
	メインスピーカー		2	台			
	天井スピーカー		2	台			
	ワイヤレスアンテナ		2	個			
	液晶プロジェクター		1	台			
	電動スクリーン	120型 スイッチ共	1	台			
	ワイヤレスマイク	ハンド型	3	本			
	ワイヤレスマイク	タビオン型	1	個			
	ワイヤレス充電器		2	個			
	マイクスタンド	卓上型	1	本			

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-10	デジタルサイネージ設置設備工事						
	ケーブル	UTP-CAT5e 0.5-4P コロガシ	11	m			
	ケーブル	UTP-CAT5e 0.5-4P FEP・PF管路	4	m			
	電線管	PF 16 インパイ	4	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	1	個			
	情報用モジュラ サイネージ用	8極8芯 新金プレート共	1	個			
	移動用ディスプレイ	サイネージコントローラ共	1	台			
	操作用パソコン		1	台			
	機器取付工事費		1	式			
	機器取付調整費		1	式			
	消耗品及び雑材費		1	式			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	1	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-11	トイレ呼出設備工事						
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロガシ	3	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-3C コロガシ	43	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-6C コロガシ	28	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-3C 管路	2	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-6C 管路	4	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C FEP・PF管路	3	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-3C FEP・PF管路	27	m			
	電線管	E 19 インチ	4	m			
	電線管	PF 16 インチ	30	m			
	1種金属線ぴ(メタルモール)	A型 25.4×12.5	2	m			
	MMA用コーナーボックス		1	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	1	個			
	スイッチボックス	1個用 C共	9	個			
	スイッチボックス	2個用 C共	3	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	1	個			
	呼出押ボタン		6	個			
	復旧ボタン		3	個			
	角型廊下灯		3	個			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-12	電気時計設備工事						
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C コロガシ	85	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管路	2	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	2	m			
	MMA用コーナーボックス		1	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	2	個			
	子時計	図示 C	1	台			
	子時計	図示 D	2	台			
	親時計 取外し再取付		1	台			
	子時計 取外し再取付		5	台			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	1	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-13	機械警備配管設備工事						
	呼び線	EM-IE 2.0x1 管路	9	m			
	呼び線	EM-IE 2.0x1 PF管路	348	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	36	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	2	m			
	電線管	PF 16 インチ	131	m			
	電線管	PF 22 インチ	217	m			
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	11	m			
	MMB用コーナーボックス		7	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	15	個			
	プルボックス 錆止塗装	150X150X100 0.105 鋼板製	1	個			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	4	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-14	非常照明・誘導灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	255	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	23	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C 管路	1	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	1	m			
	MMA用コーナーボックス		1	個			
	VVF用ジョイントボックス	透明・中	2	個			
	非常照明	図示 x09	6	台			
	非常照明	図示 x13	9	台			
	非常照明	図示 x30	13	台			
	非常照明	図示 y13	8	台			
	誘導灯	図示 a	2	台			
	誘導灯	図示 b	2	台			
	誘導灯	図示 c2	1	台			
	誘導灯	図示 d1	1	台			
	誘導灯	図示 d3	1	台			
	誘導灯	図示 e1	1	台			
	誘導灯	図示 e2	2	台			
	誘導灯	図示 f	3	台			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-15	自動火災報知設備工事						
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロガシ	131	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-6C コロガシ	5	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C 管路	2	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C FEP・PF管路	2	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-6C FEP・PF管路	2	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-4C コロガシ	18	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-5P コロガシ	27	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-10P コロガシ	9	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-20P コロガシ	31	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-5P 管路	16	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-10P 管路	2	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-20P 管路	4	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-5P FEP・PF管路	3	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-10P FEP・PF管路	3	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-20P FEP・PF管路	5	m			
	電線管	E 25 インチ	4	m			
	電線管	VE 16 露出	10	m			
	電線管	PF 16 インチ	6	m			
	電線管	PF 22 インチ	3	m			
	電線管	PF 28 インチ	5	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	2	m			

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	5	m			
	フルボックス 錆止塗装	200X200X100 0.16 鋼板製	1	個			
	複合型受信機	P型1級30回線	1	台			
	総合盤 消火栓組込	表示灯・電鈴内蔵	9	台			
	スポット型感知器(確認灯付)	差動式 1・2種 露出	17	個			
	スポット型感知器(確認灯付)	定温式 1種 防水	10	個			
	煙感知器(確認灯付)	イオン・光電式2種 露出	7	個			
	煙感知器(確認灯付)	イオン・光電式3種 露出	6	個			
	防火戸用ロック	ラッチ式	1	個			
	立会検査費	1級	1	式			
	ダイヤモンドドリル穴明け	32mm 100～150厚	2	箇所			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	5	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
E-16	撤去設備工事						
	撤去設備工事		1	式			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-17	発生材処分費						
	発生材処分・運搬費		1	式			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事	補助外					
E-1	幹線・動力設備工事		1	式			
E-2	電灯設備工事		1	式			
E-3	コンセント設備工事		1	式			
E-4	電話・情報設備工事		1	式			
E-5	テレビ共聴設備工事		1	式			
E-6	拡声設備工事		1	式			
E-7	トイレ呼出設備工事		1	式			
E-8	電気時計設備工事		1	式			
E-9	機械警備配管設備工事		1	式			
E-10	非常照明・誘導灯設備工事		1	式			
E-11	自動火災報知設備工事		1	式			
E-12	撤去設備工事		1	式			
E-13	発生材処分費		1	式			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-1	幹線・動力設備工事						
	電線	EM-IE 5.5sqx1 コロガシ	17	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	25	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	10	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C PF管路	2	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-4C コロガシ	19	m			
	ケーブル	EM-CET 22sq コロガシ	17	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P コロガシ	16	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P 管路	2	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P FEP・PF管路	2	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-EEF1.6-3C コロガシ	15	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-EEF2.0-3C コロガシ	30	m			
	電線管	PF 16 インチ	2	m			
	電線管	PF 22 インチ	2	m			
	1種金属線ぴ(メタルモール)	A型 25.4×12.5	2	m			
	MMA用コーナーボックス		1	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	1	個			
	L-5盤 新設		1	面			
	L-6盤 改修		1	面			
	L-7盤 改修		1	面			
	L-8盤 新設		1	面			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	2	箇所			

記号	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-2	電灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C コロガシ	65	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	217	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C コロガシ	14	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	7	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C 管路	3	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C PF管路	17	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C PF管路	2	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C PF管路	4	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C PF管路	2	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P コロガシ	16	m			
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P FEP・PF管路	6	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-EEF1.6-2C コロガシ	100	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-EEF1.6-3C コロガシ	54	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-EEF1.6-2C PF管路	21	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CEE1.25-2C コロガシ	28	m			
	ケーブル 取外し再取付	EM-CEE1.25-2C PF管路	7	m			
	電線管	VE 16 露出	3	m			
	電線管	PF 16 インペイ	19	m			
	電線管	PF 22 インペイ	7	m			
	スイッチボックス	1個用 C共	14	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	13	個			

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	片切x1 新金プレート共	11	個			
	埋込スイッチ	片切x1(LEDx1) 新金プレート共	1	個			
	24時間換気用スイッチ	支給品取付	3	個			
	リモコンスイッチ	4L	1	個			
	リモコンスイッチ	16L	1	個			
	照明器具	図示 A1	23	台			
	照明器具	図示 C1	14	台			
	照明器具	図示 C2	1	台			
	照明器具	図示 C3	9	台			
	照明器具	図示 K3	14	台			
	照明器具	図示 Q	3	台			
	照明器具	図示 X	2	台			
	照明器具	図示 既B	19	台			
	照明器具	図示 既C1	4	台			
	照明器具	図示 既C2	4	台			
	照明器具	図示 既D	2	台			
	照明器具	図示 既F	1	台			
	照明器具	図示 既G	1	台			
	照明器具	図示 既I1	1	台			
	照明器具	図示 既I2	2	台			
	照明器具	図示 既J1	4	台			
	照明器具	図示 既K1	3	台			
	照明器具	図示 既K2	18	台			

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-3	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	201	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C PF管路	68	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C コロガシ	22	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C 管路	3	m			
	電線管	PF 22 インチ	68	m			
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	3	m			
	MMA用コーナーボックス		2	個			
	MMB用コーナーボックス		1	個			
	MM1用スイッチボックス	A型B型 1個用	3	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	27	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	2	個			
	VVF用ジョイントボックス	透明・中	1	個			
	プルボックス 錆止塗装	150X150X100 0.105 鋼板製	1	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 新金プレート共	11	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A E付x2 新金プレート共	3	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 ET付 新金プレート共	8	個			
	埋込コンセント(250V)プラグ共	2P30A E付	1	個			
	フロアコンセント	2P15A×2+E付×2 新金プレート共	8	個			
	ダイヤモンドドリル穴明け	50mm 100～150厚	8	箇所			
	ダイヤモンドドリル穴明け	75mm 100～150厚	1	箇所			

記号	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-4	電話・情報設備工事						
	呼び線	EM-IE 2.0x1 管路	5	m			
	呼び線	EM-IE 2.0x1 PF管路	197	m			
	電線管	PF 16 インチ	72	m			
	電線管	PF 22 インチ	125	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4 × 12.5	5	m			
	カバープレート	新金属 1連	1	個			
	MMA用コーナーボックス		2	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	2	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 2個用	8	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	6	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	1	個			
	床置マルチアウトレット	電話・情報	8	個			
	電話用モジュール	6極4芯 新金プレート共	5	個			
	情報用モジュール CAT6	8極8芯 新金プレート共	3	個			
	ダイヤモンドドリル穴明け	50mm 100～150厚	1	箇所			
	ダイヤモンドドリル穴明け	75mm 100～150厚	8	箇所			
	ダイヤモンドドリル穴明け	100mm 100～150厚	1	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-5	テレビ共聴設備工事						
	ケーブル	EM-S5C-FB コロガシ	20	m			
	ケーブル	EM-S5C-FB FEP・PF管路	10	m			
	電線管	PF 16 インチ	10	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	2	個			
	直列ユニット	1端子・中間・BL CS-7F-7 新金プレート共	1	個			
	直列ユニット	1端子・端末・BL CS-7F-R 新金プレート共	1	個			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-6	拡声設備工事						
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C コロガシ	119	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C 管路	6	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C FEP・PF管路	7	m			
	電線管	PF 16 インチ	7	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4 × 12.5	6	m			
	MMA用コーナーボックス		3	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	2	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	4	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	1	個			
	天井埋込スピーカー		6	台			
	壁掛スピーカー	ATT付	1	台			
	アッテネーター	~6W	6	個			
	小 計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
E-9	機械警備配管設備工事						
	呼び線	EM-IE 2.0x1 管路	3	m			
	呼び線	EM-IE 2.0x1 PF管路	39	m			
	電線管	PF 16 インチ	34	m			
	電線管	PF 22 インチ	5	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4 × 12.5	3	m			
	MMA用コーナーボックス		1	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	1	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	3	個			
	ダイヤモンドドリル穴明け	75mm 100~150厚	1	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-10	非常照明・誘導灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	42	m			
	VVF用ジョイントボックス	透明・中	1	個			
	非常照明	図示 x09	3	台			
	非常照明	図示 x13	7	台			
	非常照明	図示 x30	7	台			
	非常照明	図示 x30H	2	台			
	誘導灯	図示 c2	1	台			
	誘導灯	図示 d2	1	台			
	誘導灯	図示 d3	1	台			
	誘導灯	図示 e1	1	台			
	誘導灯	図示 e2	1	台			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-11	自動火災報知設備工事						
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロカシ	49	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C FEP・PF管路	3	m			
	電線管	PF 16 インチ	3	m			
	副受信機	30L	1	面			
	総合盤 消火栓組込	表示灯・電鈴内蔵	4	台			
	スポット型感知器(確認灯付)	差動式 1・2種 露出	15	個			
	スポット型感知器(確認灯付)	定温式 特種	1	個			
	煙感知器(確認灯付)	イオン・光電式2種 露出	4	個			
	煙感知器(確認灯付)	イオン・光電式2種 露出 試験機能付	2	個			
	煙感知器(確認灯付)	イオン・光電式3種 露出	2	個			
	防火戸用ロック	ラッチ式	1	個			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	1	箇所			
	小 計						

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-13	発生材処分費						
	発生材処分・運搬費		1	式			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	機械設備直接工事費	補助金対象	1.0	式			
B	機械設備直接工事費	補助金対象外	1.0	式			
	(直接工事費計)						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1-1	衛生器具設備工事						
	腰掛便器	CS597BMS,SH596BAYR.TCF5871AC	5	組			
	腰掛便器	CS597BCS,SH596BAYR.TCF5841AUP	3	組			
	紙巻器	YH702	8	組			
	小便器	UFS900WR	4	組			
	洗面器	ポウルー体型MC60 2300L	2	組			
	洗面器	ポウルー体型MC60 3200L	2	組			
	洗面器	L270CM TLE33SB4A	3	組			
	洗面化粧台	LDSAS075BAGKG1	2	組			
	洗面化粧鏡	LMAS075A3GDG1G	2	組			
	掃除用流し	SK322 T28AUNH13 T200SU20C	1	組			
	オストメイト	UAS81LNB1NW	1	組			
	手洗器	LSA90AAPT	3	組			
	洗濯機パン	TPR740	3	組			
	洗濯用水栓	TW11R	3	組			
	洗面用手すり	T112CP5S	4	組			
	L型手すり	T112CR9	5	組			
	L型手すり	T112CR11	3	組			
	小便器用手すり	T112CU22	1	組			
	跳ね上げ手すり	T112HK7R	3	組			
	背もたれ	EWC285CS	3	組			
	大型鏡	MMA2A2300A1100W	2	組			
	大型鏡	MMA2A3200A1100W	2	組			
	化粧鏡	YMK52K	3	組			
	混合シャワー	TBW01403JA	6	組			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	混合シャワー	TBV03447J	8	組			
	大型サーモ	TM440BX20 TGB9AX20	2	組			
	吐水口	NEW2-20	2	組			
	電機温水器	REKB12A22SW35D T335DR	1	組			
	洋風大便器 据付費	ロータンク 温水洗浄便座、紙巻器共	8	箇所			
	壁掛スツール大型据付手間		4	箇所			
	洗面器(大) 据付費	ボール一体型 混合自動水栓 2300L	2	箇所			
	洗面器(大) 据付費	ボール一体型 混合自動水栓 3200L	2	箇所			
	洗面化粧台 据付費	水栓2個 キャビネット共	2	箇所			
	洗濯機ハン 据付費		3	箇所			
	掃除流し 据付費		1	箇所			
	障害者用鏡 据付費		1	箇所			
	オストメイト 据付費		1	箇所			
	大形手すり 据付費		4	箇所			
	中形手すり 据付費		12	箇所			
	電機温水器 据付費		1	箇所			
	給水栓 据付費	13A	3	箇所			
	給水栓 据付費	20A	2	箇所			
	障害者用洗面器据付手間	混合自動水栓	1	箇所			
	手洗器 据付費		3	箇所			
	大型化粧鏡 据付費	2300×1100程度	2	箇所			
	大型化粧鏡 据付費	3200×1100程度	2	箇所			
	背もたれ取付費		3	箇所			
	大型サーモ取付費		2	箇所			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1-2	撤去設備工事						
	給水栓 撤去費	13A(再使用無し)	2	箇所			
	洋風大便器 撤去費	ロータンク(再使用無し)	5	箇所			
	障害者大便器 撤去費	FV(再使用無し)	1	箇所			
	和風大便器 撤去費	ロータンク(再使用無し)	5	箇所			
	紙巻器 撤去費	(再使用無し)	11	箇所			
	壁掛ストール大型撤去費	(再使用無し)	5	箇所			
	洗面器(大) 撤去費	水栓1個(再使用無し)	13	箇所			
	洗面器 撤去費	水栓1個(再使用無し)	2	箇所			
	障害者用洗面器撤去費	(再使用無し)	1	箇所			
	手洗器 撤去費	(再使用無し)	1	箇所			
	化粧鏡 撤去費	(再使用無し)	1	箇所			
	シートペーパーホルダー 撤去費	(再使用無し)	4	箇所			
	湯水混合水栓 撤去費	(再使用無し)	12	箇所			
	掃除流し 撤去費	(再使用無し)	1	箇所			
	実験流し 撤去費	(再使用無し)	2	箇所			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2-1	給水設備工事						
	ウォータークーラー	水道直結式 WMS-D51P3	1	台			
	ウォータークーラー設置費		1	箇所			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ20	51	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ25	22	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ30	1	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ50	5	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械・便所 φ13	1	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械・便所 φ20	66	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械・便所 φ25	17	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械・便所 φ30	12	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械・便所 φ40	1	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械・便所 φ50	9	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械・便所 φ75	9	m			
	保温(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 15A	1	m			
	保温(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 20A	3	m			
	保温(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 25A	6	m			
	保温(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 32A	5	m			
	保温(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 50A	4	m			
	保温(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 80A	9	m			
	保温(給湯仕様)グラスウール	ピット内 20A	81	m			
	保温(給湯仕様)グラスウール	ピット内 25A	25	m			
	保温(給湯仕様)グラスウール	ピット内 32A	8	m			
	保温(給湯仕様)グラスウール	ピット内 40A	1	m			
	保温(給湯仕様)グラスウール	ピット内 50A	10	m			

記号	項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保 温(給水仕様)グラスウール	屋内露出(合成樹脂カバー)32A	1	m			
	保 温 クイックチューブ	20A	33	m			
	保 温 クイックチューブ	25A	6	m			
	手はつり(溝はつり)	50×50mm	4	m			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	50mm 厚120~150	2	箇所			
	プラグ止め	コア付 30A	1	個			
	プラグ止め	コア付 50A	1	個			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	上打 ステンレス製 SGAタイプM10(40mm)	116	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	樹脂管類 20A(分岐・合流)	3	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	樹脂管類 25A(分岐・合流)	3	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	樹脂管類 30A(分岐・合流)	2	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	樹脂管類 50A(分岐・合流)	6	箇所			
	小 計						

記号	項目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	撤去設備工事						
	ビニール管撤去	φ15	1	m			
	ビニール管撤去	φ20	99	m			
	ビニール管撤去	φ25	41	m			
	ビニール管撤去	φ30	10	m			
	ビニール管撤去	φ40	8	m			
	ビニール管撤去	φ50	13	m			
	ビニール管撤去	φ75	9	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 15A (再使用無し)	1	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 20A (再使用無し)	3	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 25A (再使用無し)	6	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 32A (再使用無し)	5	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 50A (再使用無し)	4	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 80A (再使用無し)	9	m			
	保温撤去(クイックチューブ)	20A (再使用無し)	37	m			
	保温撤去(クイックチューブ)	25A (再使用無し)	10	m			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	ピット内 20A (再使用無し)	59	m			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	ピット内 25A (再使用無し)	25	m			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	ピット内 32A (再使用無し)	5	m			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	ピット内 40A (再使用無し)	8	m			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	ピット内 50A (再使用無し)	9	m			
	ウォータークーラー撤去費		1	箇所			
	小 計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3-1	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内 φ40	17	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内 φ50	47	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内 φ65	3	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内 φ75	5	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	機械・便所 φ40	15	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	機械・便所 φ50	31	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	機械・便所 φ65	4	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	機械・便所 φ75	20	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	機械・便所 φ100	18	m			
	床排水金具	T5A 50A	1	個			
	床排水金具	T5AS-PCD-50	1	個			
	排水金具取付	50A T14A・T3A・T5A・COB等	1	個			
	床排水金具	T5B 50A	12	個			
	掃除口	COA 80A	2	個			
	掃除口	COA 100A	5	個			
	浴槽排水金物	COB-SRH-80	2	個			
	排水金具取付	80A T14A・T3A・T5A・COB等	2	個			
	配管切断接続(保温なし)	樹脂管類 40A(分岐・合流)	4	箇所			
	配管切断接続(保温なし)	樹脂管類 50A(分岐・合流)	22	箇所			
	配管切断接続(保温なし)	樹脂管類 65A(分岐・合流)	2	箇所			
	配管切断接続(保温なし)	樹脂管類 75A(分岐・合流)	8	箇所			
	配管切断接続(保温なし)	樹脂管類 100A(分岐・合流)	4	箇所			
	キャップ止め	TSキャップ 50A	11	個			
	キャップ止め	TSキャップ 75A	1	個			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3-2	撤去設備工事						
	床上掃除口	COA-50	1	個			
	床上掃除口	COA-100	5	個			
	排水金物	T14AA-50	1	個			
	床排水金物	T5A-40	7	個			
	床排水金物	T5A-50	14	個			
	床排水金物	T5B-50	1	個			
	ビニール管撤去	φ40	54	m			
	ビニール管撤去	φ50	43	m			
	ビニール管撤去	φ65	2	m			
	ビニール管撤去	φ75	33	m			
	ビニール管撤去	φ100	21	m			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4-1	給湯設備工事						
	給湯用ボイラー	無圧開放式ヒーター 698KW	2	基			
	貯湯槽	TVW-1 2000L	1	基			
	温水循環ポンプ	P-1	1	台			
	温水循環ポンプ	P-2	1	台			
	給湯循環二次ポンプ	PHW-1	1	台			
	膨張タンク	EXT-1	1	台			
	膨張タンク	EXT-2	1	台			
	試運転調整費		1	式			
	運搬・荷造費		1	式			
	排水ポンプ	PD-1 2台1組	1	組			
	オイルポンプ	OP-1	2	台			
	鋼板製無圧(真空)ボイラ据付	733.0kW以下	2	台			
	貯湯槽据付	2000L	1	基			
	渦巻ポンプ据付費	1.5KW以下	1	台			
	渦巻ポンプ据付費	2.2KW以下	1	台			
	ラインポンプ据付費	0.4KW以下	1	台			
	汚水汚物水中ポンプ据付費	3.7KW以下	2	台			
	膨張タンク	密閉式18L	2	台			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	屋内 SGP-HVA 20A	42	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	屋内 SGP-HVA 25A	33	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	屋内 SGP-HVA 32A	12	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	屋内 SGP-HVA 50A	21	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	屋内 SGP-HVA 80A	16	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 25A	9	m			

記号	項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保 温(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 32A	12	m			
	保 温(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 50A	21	m			
	保 温(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 80A	8	m			
	保 温(給湯仕様)グラスウール	ピット内 20A	18	m			
	保 温(給湯仕様)グラスウール	ピット内 25A	16	m			
	保 温(給湯仕様)グラスウール	ピット内 80A	8	m			
	保 温 耐熱クイックチューブ	20A	24	m			
	保 温 耐熱クイックチューブ	25A	7	m			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 20A(分岐・合流)	4	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 80A(分岐・合流)	5	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	50mm 厚120～150	18	箇所			
	手はつり(溝はつり)	50×50mm	3	m			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	上打 ステンレス製 SGAタイプM10(40mm)	52	箇所			
	小 計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4-2	撤去設備工事						
	甲型止水栓 撤去費	15A	1	箇所			
	鋼管撤去	20A	43	m			
	鋼管撤去	25A	18	m			
	鋼管撤去	32A	19	m			
	鋼管撤去	50A	21	m			
	鋼管撤去	80A	16	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 25A (再使用無し)	9	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 32A (再使用無し)	12	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 50A (再使用無し)	21	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 80A (再使用無し)	8	m			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	ピット内 20A (再使用無し)	48	m			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	ピット内 25A (再使用無し)	9	m			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	ピット内 32A (再使用無し)	7	m			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	ピット内 80A (再使用無し)	8	m			
	鋼板製無圧(真空)ボイラ撤去費	733.0kW以下	2	台			
	貯湯槽撤去費	2000L	1	基			
	渦巻ポンプ撤去費	1.5KW以下	1	台			
	渦巻ポンプ撤去費	2.2KW以下	1	台			
	ラインポンプ撤去費	0.4KW以下	3	台			
	汚水汚物水中ポンプ撤去費	3.7KW以下	2	台			
	膨張タンク撤去費	密閉式18L	2	台			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5-1	消火設備工事						
	消火ポンプユニット	φ40×140L/min×60mH×3.7KW	1	基			
	2号屋内消火栓箱	埋込型・消火器設型HB-4AS	1	組			
	2号屋内消火栓箱	埋込型・単独型HB-4A	1	組			
	2号屋内消火栓箱	露出型・単独型HB-4B	2	組			
	2号屋内消火栓箱	露出型・単独型HB-4B特	4	組			
	消火ポンプ据付費	ユニット型 5.5kw以下	1	箇所			
	2号屋内消火栓箱取付費	埋込型	2	箇所			
	2号屋内消火栓箱取付費	露出型	6	箇所			
	消火器格納箱取外し再取付	UFB-1S-1950	3	箇所			
	亜鉛鍍金鋼管	架空・暗渠 32A	14	m			
	亜鉛鍍金鋼管	架空・暗渠 50A	30	m			
	配管切断接続(保温なし)	鋼管類 32A(分岐・合流)	3	箇所			
	配管切断接続(保温なし)	鋼管類 50A(分岐・合流)	1	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	50mm 厚120~150	2	箇所			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	上打 ステンレス製 SGAタイプM10(40mm)	31	箇所			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6-1	空調機器設備工事						
	マルチエアコン 室外機	BM-1 56KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-1-1 天カセ9.0/10.0KW	6	台			
	マルチエアコン 室外機	BM-2 45KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-2-1 天カセ9.0/10.0KW	2	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-2-2 天カセ11.2/12.5KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-2-3 天カセ16.0/18.0KW	1	台			
	マルチエアコン 室外機	BM-3 56KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-3-1 天カセ11.2/12.5KW	5	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-4 56KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-4-1 天カセ14.0/16.0KW	4	台			
	マルチエアコン 室外機	BM-5 45KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-5-1 天カセ14.0/16.0KW	2	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-5-2 天カセ14.0/16.0KW	1	台			
	マルチエアコン 室外機	BM-6 56KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-6-1 壁掛2.8/3.2KW	3	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-6-2 天カセ7.1/8.0KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-6-3 天カセ11.2/12.5KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-6-4 天カセ14.0/16.0KW	2	台			
	パッケージエアコン	PAC-1 天カセ14.0/16.0KW	1	台			
	パッケージエアコン同時ツイン	PAC-2 天カセ14.0/16.0KW×2	1	台			
	ルームエアコン	RAC-1 壁掛2.2/2.5KW	1	台			
	集中リモコン	SC-1	1	台			
	スマートリモコン		15	台			
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 14.0kW	1	台			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 28.0kW	1	台			
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 45.0kW	4	台			
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 56.0kW	4	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 7.1kW	1	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 10.0kW	8	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 12.5kW	7	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 14.0kW	13	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	壁掛 3.2kW	3	台			
	ルームエアコン据付費	壁掛形 2.2kw	1	台			
	温水ヒーター	無圧缶水式 30000Kcal	1	基			
	給水装置	200Lタンク付 定圧給水ポンプ	1	組			
	温水ポンプ	ライン型 65φ × 3.7KW	1	台			
	オイルギアポンプ	自吸式渦流形 32φ × 0.75KW	1	台			
	膨張タンク	密閉型ダイヤフラム式 96L	1	組			
	エハンドリングユニット	モーター新設 11KW × 2台	1	組			
	同上調整・取付作業費		1	式			
	鋼板製無圧(真空)ボイラ据付	349.0kW以下	1	台			
	水槽据付	200L	1	基			
	ラインポンプ据付費	3.7KW以下	1	台			
	オイルポンプ据付費	0.75KW以下	1	台			
	水槽据付	100L	1	基			
	エアハンドリングユニット	モーター取付 11KW × 2台	1	組			
	ガッチリロック	室内機防振吊金具	29	箇所			
	複数搬入費(重量基準)	600kg/m3以上 251kg~500kg	3,040	kg			
	室外機用防振ゴム	ゴムマット 10mm	40	m			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6-2	配管設備工事						
	冷媒管(保温付、2本セット)	φ6.35×φ9.52	14	m			
	冷媒管(保温付、2本セット)	φ6.35×φ12.7	6	m			
	冷媒管(保温付、2本セット)	φ9.52×φ15.88	125	m			
	冷媒管(保温付、2本セット)	φ9.52×φ19.05	11	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ9.52	9	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ22.22	4	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ12.7	24	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ15.88	4	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ19.05	12	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ25.40	17	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ31.75	3	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ38.10	1	m			
	保温付ネオレンパイプ	NDD-25	72	m			
	保温付ネオレンパイプ	NDD-30	59	m			
	保温付ネオレンパイプ	NDD-40	13	m			
	保温付ネオレンパイプ	NDD-50	1	m			
	冷媒管保温外装(SUSラッキング)	φ6.35×φ9.52	1	m			
	冷媒管保温外装(SUSラッキング)	φ9.52×φ15.88	3	m			
	冷媒管保温外装(SUSラッキング)	φ9.52×φ25.40	1	m			
	冷媒管保温外装(SUSラッキング)	φ15.88×φ38.10	40	m			
	耐火キャップ	(壁用) IRC-100CZ	8	箇所			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	上打 ステンレス製 SGAタイプM10(40mm)	218	箇所			
	冷媒管切断接続工事	保温有り	1	式			
	樹脂管切断接続工事	保温有り	1	式			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6-4	撤去設備工事						
	マルチエアコン	室外機 56.0KW	6	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 9.0/10.0KW	1	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 160/18.0KW	2	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 22.4.0/25.0KW	6	台			
	マルチエアコン	室内機 天井カセット 4.5/5.0KW	6	台			
	マルチエアコン	室内機 天井カセット 5.6/6.3KW	2	台			
	マルチエアコン	室内機 天井カセット 8.0/9.0KW	1	台			
	マルチエアコン	室内機 天井カセット 9.0/10.0KW	9	台			
	マルチエアコン	室内機 天井カセット 11.2/12.5KW	1	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 22.4/25.0KW	2	台			
	温水ヒーター	無圧缶水式 300000Kcal	1	基			
	給水装置	200lタンク付 定圧給水ポンプ	1	組			
	温水ポンプ	ライン型 65φ × 3.7KW	1	台			
	オイルギアポンプ	自吸式渦流形 32φ × 0.75KW	1	台			
	膨張タンク	密閉型ダイヤフラム式 96L	1	組			
	複数搬出費(重量基準)	600kg/m3以上 251kg~500kg	3,040	kg			
	断熱材付冷媒用銅管撤去	φ 6.35 (再使用無し)	7	m			
	断熱材付冷媒用銅管撤去	φ 9.52 (再使用無し)	86	m			
	断熱材付冷媒用銅管撤去	φ 12.7 (再使用無し)	92	m			
	断熱材付冷媒用銅管撤去	φ 15.88 (再使用無し)	123	m			
	断熱材付冷媒用銅管撤去	φ 19.05 (再使用無し)	26	m			
	断熱材付冷媒用銅管撤去	φ 25.4 (再使用無し)	73	m			
	断熱材付冷媒用銅管撤去	φ 38.1 (再使用無し)	51	m			
	ビニール管撤去	φ 25	80	m			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	ビニール管撤去	φ30	12	m			
	ビニール管撤去	φ40	37	m			
	ビニール管撤去	φ50	1	m			
	フレキシブルダクト(撤去)	200φ	2	箇所			
	フレキシブルダクト(撤去)	250φ	63	箇所			
	フレキシブルダクト(撤去)	300φ	35	箇所			
	フレキシブルダクト(撤去)	350φ	29	箇所			
	長方形ダクト撤去	0.5t	112	m ²			
	長方形ダクト撤去	0.6t	33	m ²			
	長方形ダクト撤去	0.8t	122	m ²			
	長方形ダクト撤去	1.0t	8	m ²			
	線状吹出口撤去費	2m未満	30	箇所			
	吹出口ユニバーサル形撤去費	0.30m ² 以下	2	箇所			
	吸込口撤去費	0.5m ² 以下	3	箇所			
	吸込口撤去費	1.0m ² 以下	13	箇所			
	ダンパー撤去費	0.1m ² 以下	2	箇所			
	保温撤去(給湯仕様)グラスウール	屋外SUS 100A (再使用無し)	40	m			
	制御ケーブル撤去	2C	451	m			
	制御ケーブル撤去	3C	173	m			
	制御ケーブル撤去	4C	214	m			
	制御ケーブル撤去	8C	49	m			
	制御盤取外し再取付	OM-1	1	面			
	油面計取外し再取付		1	組			
	冷媒回収・処分費	R22	1	式			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7-1	換気機器設備工事						
	天井扇(FE-2)	φ 150	1	台			
	天井扇(FE-3)	φ 150	2	台			
	ストレートシロッコファン(FE-6)	φ 280×2	1	台			
	ラインファン(FS-1)	#3	2	台			
	ストレートシロッコファン(FS-2)	φ 280×2	1	台			
	全熱交換器換気扇(HEU-1)	φ 200	13	台			
	全熱交換器換気扇(HEU-2)	φ 150	1	台			
	全熱交換器換気扇(HEU-3)	φ 100	1	台			
	スイッチ	全熱交換器換気扇用HEU-1,2	14	個			
	スイッチ	全熱交換器換気扇用HEU-3	1	個			
	スイッチ	天井扇用	1	個			
	パイプファン	φ 100(V-08PQF4-H)	2	台			
	SUS製丸形フード	φ 100	2	個			
	SUS製丸形フードFD付	φ 100	4	個			
	ファンユニット据付費	天吊	4	台			
	天井埋込換気扇据付費		3	台			
	パイプ用ファン据付費		2	台			
	静止型全熱交換機据付費(ユニット形)	天カセ 静止形100m ³ /H以下	1	台			
	静止型全熱交換機据付費(ユニット形)	天カセ 静止形300m ³ /H以下	1	台			
	静止型全熱交換機据付費(ユニット形)	天カセ 静止形500m ³ /H以下	13	台			
	ベントキャップ取付費	φ 100	6	箇所			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7-2	ダクト設備工事						
	アングルフランジ工法ダクト(低圧)	0.5mm 450mm以下	8	m ²			
	スパイラルダクト	0.5mm φ 150	33	m			
	スパイラルダクト	0.5mm φ 200	22	m			
	スパイラルダクト	0.5mm φ 225	1	m			
	スパイラルダクト	0.5mm φ 250	11	m			
	グラスフレックスダクト	φ 100	18	m			
	グラスフレックスダクト	φ 150	12	m			
	グラスフレックスダクト	φ 200	160	m			
	アルミフレキシブルダクト	φ 150	2	m			
	硬質塩化ビニル管ダクト (VU)	φ 150	10	m			
	たわみ継手	周長	12	m			
	保温 スパイラルダクト グラスウール	屋内隠蔽 φ 150 アルミガラスクロス	16	m			
	保温 スパイラルダクト グラスウール	屋内隠蔽 φ 200 アルミガラスクロス	17	m			
	保温 スパイラルダクト グラスウール	屋内隠蔽 φ 250 アルミガラスクロス	10	m			
	保温 矩形ダクト グラスウール	屋内隠蔽 アルミガラスクロス化粧保温板仕	3	m ²			
	チャンパーボックス	0.5mm	23	m ²			
	チャンパーボックス	0.6mm	5	m ²			
	保温内貼り 25t	ガラスクロス 消音チャンパー	28	m ²			
	吹出口	VHS 150 × 150	3				
	吹出口	VHS 200 × 200	6				
	吹出口	VHS 300 × 300	5				
	吹出口	VHS 350 × 350	2				
	吸込口	HS 150 × 150	3				
	吸込口	HS 200 × 200	6				

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	吸込口	HS 300×300	4				
	吸込口	HS 350×350	2				
	防火ダンパー	FD 100φ	2				
	防火ダンパー	FD 200φ	2				
	吹出口ユニバーサル形取付費	0.04㎡以下	9	箇所			
	吹出口ユニバーサル形取付費	0.10㎡以下	5	箇所			
	吹出口ユニバーサル形取付費	0.20㎡以下	2	箇所			
	吸込口取付費	0.1m ² 以下	13	箇所			
	吸込口取付費	0.5m ² 以下	2	箇所			
	防火ダンパー取付費	0.1m ² 以下	4	箇所			
	ダクト端部閉塞	垂鉛鉄板 1.0t	1	㎡			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	上打 ステンレス製 SGAタイプM10(40mm)	177	箇所			
	既設ダクト接続費	丸ダクト 平均225φ	43	箇所			
	既設ダクト接続費	矩形ダクト 0.5t	4	箇所			
	既設ダクト接続費	矩形ダクト 0.6t	3	箇所			
	既設ダクト接続費	矩形ダクト 0.8t	1	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	225mm 厚120～150	3	箇所			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7-3	撤去設備工事						
	ファンユニット撤去費	天吊	4	台			
	天井埋込換気扇撤去費		14	台			
	静止型全熱交換機撤去費(ユニット形)	天井吊 静止形500m3/H以下	4	台			
	静止型全熱交換機撤去費(ユニット形)	天井吊 静止形1.000m3/H以下	3	台			
	静止型全熱交換機撤去費(ユニット形)	天井吊 静止形2.000m3/H以下	2	台			
	空気清浄機	1980m3/H	2	台			
	線状吹出口撤去費	2m未満	16	箇所			
	長方形ダクト撤去	0.5t	22	m ²			
	長方形ダクト撤去	0.6t	20	m ²			
	長方形ダクト撤去	0.8t	3	m ²			
	消音内貼保温撤去	消音チャンパー用	45	m ²			
	複数搬出費(重量基準)	600kg/m3以上 100kg~250kg	264	kg			
	スパイラルダクト撤去	100φ	8	m			
	スパイラルダクト撤去	150φ	91	m			
	スパイラルダクト撤去	200φ	37	m			
	スパイラルダクト撤去	250φ	85	m			
	スパイラルダクト撤去	350φ	43	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	天井・PS 100A (再使用無し)	8	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	天井・PS 150A (再使用無し)	91	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	天井・PS 200A (再使用無し)	37	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	天井・PS 250A (再使用無し)	85	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	天井・PS 350A (再使用無し)	43	m			
	小計						

記号	項目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8-1	ろ過機器設備工事						
A	プール・浴槽ろ過設備機器工事		1	式			
B	増設浴場用ろ過設備機器工事		1	式			
C	増設浴場用金物設備工事		1	式			
D	冷却装置設備工事		1	式			
E	ミストサウナ機器設備工事		1	式			
F	搬入据付費	A~E	1	式			
	小 計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8-1-A	プール・浴槽ろ過設備機器工事						
	プールろ過機	WF-1	1	基			
	半自動塩素供給装置	CL-1a	1	台			
	差圧式塩素供給装置	CL-1b	1	台			
	プレート式熱交換器	HE-1	1	台			
	補給水ユニット	50A × 50A × 50A	1	台			
	ジェットバスろ過機	W-2	1	基			
	差圧式塩素供給装置	CL-2	1	台			
	補給水ユニット	MX-2 25A × 25A × 32A	1	台			
	ジェット装置	65A × 50A × 480L/min × 25m × 3.7KW	1	台			
	バイブラ装置	40A × 2.4KW	1	台			
	四季の湯ろ過機	W-3	1	基			
	差圧式塩素供給装置	CL-3	1	台			
	補給水ユニット	MX-3 25A × 25A × 32A	1	台			
	水風呂ろ過機	W-5	1	基			
	差圧式塩素供給装置	CL-5	1	台			
	補給水弁	MV-5 25A	1	台			
	ショルダーマッサージ装置	SD-1	1	台			
	パワーマッサージ装置	QW-1	1	台			
	バイブラ装置	BB-1	1	台			
	DPD測定器		1	セット			
	ろ材充填費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	運搬・荷造費		1	式			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8-1-B	増設浴場用ろ過設備機器工事						
	小型循環積層ろ過機	SPN-2S(特)	2	基			
	遠方用リモコン		2	組			
	リモコンケーブル	60m	2	組			
	液面制御用水位センサー	SL-A 4P SUS304製	2	組			
	電動2方弁	20A	2	組			
	小型循環積層ろ過機	SPN-7S(特)	2	基			
	遠方用リモコン		2	組			
	リモコンケーブル	60m	2	組			
	液面制御用水位センサー	SL-A 4P SUS304製	2	組			
	試運転調整費		1	式			
	運搬・荷造費		1	式			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8-1-D	冷却装置設備工事						
	空冷式チラーユニット	CU-1 冷却能力25KW	1	基			
	冷水循環ポンプ	LP-1 32A×72L/min×0.75KW(SUS製)	1	台			
	クッションタンク	FRP複合板タンク 200L 架台共	1	組			
	冷却装置制御盤	E-1 屋内壁掛型	1	面			
	空冷式チラーユニット	CU-2 冷却能力19KW	1	基			
	冷水循環ポンプ	LP-2 32A×72L/min×0.75KW(SUS製)	1	台			
	クッションタンク	FRP複合板タンク 100L 架台共	1	組			
	冷却装置制御盤	E-2 屋外壁掛型	1	面			
	試運転調整費		1	式			
	運搬・荷造費		1	式			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8-1-D	ミストサウナ設備工事						
	ミストポンプ	20A×15A×600L/H×110m×0.75KW	1	台			
	ミスト弁	電動ボール弁	1	台			
	ミストノズル	セラミック/S303	20	個			
	温度センサー	ステンレスカバー・センサー付き	1	台			
	運搬費		1	式			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8-2	配管設備工事						
	ゲート弁 JIS 5K	管端コア付 15A	51	個			
	ゲート弁 JIS 5K	管端コア付 20A	25	個			
	ゲート弁 JIS 5K	管端コア付 25A	52	個			
	ゲート弁 JIS 5K	管端コア付 32A	41	個			
	ゲート弁 JIS 5K	管端コア付 40A	17	個			
	ゲート弁 JIS 5K	管端コア付 50A	51	個			
	ゲート弁 JIS 5K	ライニング 65A	1	個			
	ゲート弁 JIS 5K	ライニング 80A	5	個			
	チャッキ弁 JIS 10K	管端コア付 20A	2	個			
	チャッキ弁 JIS 10K	管端コア付 25A	5	個			
	チャッキ弁 JIS 10K	管端コア付 32A	4	個			
	チャッキ弁 JIS 10K	管端コア付 50A	3	個			
	チャッキ弁 JIS 10K	ライニング 65A	1	個			
	チャッキ弁 JIS 10K	ライニング 80A	2	個			
	ストレーナー Y 型	管端コア付 20A	1	個			
	安全弁	水用 20A	2	個			
	青銅・黄銅ボールバルブ	管端コア付 15A	10	個			
	青銅・黄銅ボールバルブ	管端コア付 20A	1	個			
	青銅・黄銅ボールバルブ	管端コア付 25A	1	個			
	ウエーハー型バタフライ弁	鑄鉄製ナイロンコーティング 80A	4	個			
	ウエーハー型バタフライ弁	鑄鉄製ナイロンコーティング 100A	1	個			
	ウエーハー型バタフライ弁	鑄鉄製ナイロンコーティング 125A	1	個			
	ウエーハー型バタフライ弁	鑄鉄製ナイロンコーティング 150A	4	個			
	防振継手(球形)	20A JIS10K(SS400)	8	個			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	防振継手(球形)	25A JIS10K(SS400)	17	個			
	防振継手(球形)	32A JIS10K(SS400)	21	個			
	防振継手(球形)	40A JIS10K(SS400)	7	個			
	防振継手(球形)	50A JIS10K(SS400)	9	個			
	防振継手(球形)	65A JIS10K(SS400)	3	個			
	防振継手(球形)	80A JIS10K(SS400)	2	個			
	SUS製可とう継手	300L 20A JIS10K(SS400)	2	個			
	圧力計	100mm	7	個			
	温度計	100mm	25	個			
	ボールタップ(銅球)	単式 20A	2	個			
	空気抜弁	15A	5	個			
	耐衝撃塩化ビニル管(HIVP)	機械・便所 φ13	4	m			
	耐衝撃塩化ビニル管(HIVP)	機械・便所 φ20	4	m			
	耐衝撃塩化ビニル管(HIVP)	機械・便所 φ25	11	m			
	耐衝撃塩化ビニル管(HIVP)	機械・便所 φ40	17	m			
	耐衝撃塩化ビニル管(HIVP)	機械・便所 φ50	18	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	機械・便所 φ40	6	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	機械・便所 φ50	3	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	機械・便所 SGP-HVA 20A	14	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	機械・便所 SGP-HVA 25A	4	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	機械・便所 SGP-HVA 32A	9	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	機械・便所 SGP-HVA 40A	21	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	機械・便所 SGP-HVA 50A	43	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	機械・便所 SGP-HVA 65A	86	m			
	給湯用耐熱塩化ビニルライニング鋼管	機械・便所 SGP-HVA 80A	54	m			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	亜鉛鍍金鋼管	機械・便所 125A(溶接)	7	m			
	亜鉛鍍金鋼管	機械・便所 150A(溶接)	26	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ13	12	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ20	12	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ25	104	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ30	174	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ40	7	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ50	46	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 15A	4	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 25A	10	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 32A	9	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 40A	34	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 50A	75	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 65A	75	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 80A	54	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 125A	7	m			
	保温(給水仕様)ガラスウール	機械・倉庫 150A	26	m			
	保温(給湯仕様)ガラスウール	ピット内 20A	5	m			
	保温(給湯仕様)ガラスウール	ピット内 50A	18	m			
	保温(給湯仕様)ガラスウール	屋外SUS 15A	12	m			
	保温(給湯仕様)ガラスウール	屋外SUS 20A	3	m			
	保温(給湯仕様)ガラスウール	屋外SUS 25A	90	m			
	保温(給湯仕様)ガラスウール	屋外SUS 32A	164	m			
	保温(給湯仕様)ガラスウール	屋外SUS 40A	7	m			
	保温(給湯仕様)ガラスウール	屋外SUS 50A	14	m			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	配管切断接続(保温有り)	樹脂管類 25A(分岐・合流)	1	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	樹脂管類 40A(分岐・合流)	2	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	樹脂管類 50A(分岐・合流)	2	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 20A(分岐・合流)	1	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 40A(分岐・合流)	1	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 50A(分岐・合流)	7	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 65A(分岐・合流)	4	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 80A(分岐・合流)	2	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 125A(分岐・合流)	1	箇所			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	上打 ステンレス製 SGAタイプM10(40mm)	229	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	100mm 厚200程度	14	箇所			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8-3	制御線設備工事						
	ケーブル	EM-CEE 1.25-2C 管路	52	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-3C 管路	37	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-4C 管路	81	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-6C 管路	6	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-8C 管路	6	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-10C 管路	14	m			
	ケーブル	EM-CE 2sq-4C 管路	8	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5sq-4C 管路	51	m			
	ケーブル	EM-CE 8sq-4C 管路	8	m			
	ケーブル	EM-CE 14sq-4C 管路	4	m			
	電線管	VE 16 露出	75	m			
	電線管	VE 22 露出	19	m			
	電線管	VE 28 露出	60	m			
	電線管	VE 36 露出	8	m			
	電線管	G 22 露出塗装	59	m			
	電線管	G 28 露出塗装	28	m			
	既設動力盤改造費	CP-1	1	式			
	新設遠方制御盤	監視室設置	1	式			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	50mm 厚200程度	4	箇所			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8-4	撤去設備工事						
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	15A	39	個			
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	20A	19	個			
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	25A	33	個			
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	32A	21	個			
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	40A	13	個			
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	50A	33	個			
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	65A	2	個			
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	80A	7	個			
	バタフライ弁撤去	80A	4	個			
	バタフライ弁撤去	100A	1	個			
	バタフライ弁撤去	125A	1	個			
	バタフライ弁撤去	150A	4	個			
	ボールタップ撤去	20A	2	個			
	エアー抜き弁撤去	15A	4	個			
	温度計撤去	100φ	15	個			
	圧力計撤去	100φ	7	個			
	Y型ストレーナー撤去	20A	1	個			
	安全弁撤去	20A	2	個			
	球形フレキ撤去	20A	4	個			
	球形フレキ撤去	25A	3	個			
	球形フレキ撤去	32A	7	個			
	球形フレキ撤去	40A	5	個			
	球形フレキ撤去	50A	5	個			
	球形フレキ撤去	65A	3	個			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	球形フレキ撤去	80A	2	個			
	ビニール管撤去	機械・便所 φ40	4	m			
	ビニール管撤去	機械・便所 φ50	29	m			
	鋼管撤去	機械・便所 20A (再使用無し)	1	m			
	鋼管撤去	機械・便所 25A (再使用無し)	4	m			
	鋼管撤去	機械・便所 32A (再使用無し)	6	m			
	鋼管撤去	機械・便所 40A (再使用無し)	19	m			
	鋼管撤去	機械・便所 50A (再使用無し)	56	m			
	鋼管撤去	機械・便所 65A (再使用無し)	51	m			
	鋼管撤去	機械・便所 80A (再使用無し)	24	m			
	鋼管撤去	機械・便所 125A (再使用無し)	7	m			
	鋼管撤去	機械・便所 150A (再使用無し)	26	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 20A (再使用無し)	1	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 25A (再使用無し)	4	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 32A (再使用無し)	6	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 40A (再使用無し)	19	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 50A (再使用無し)	56	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 65A (再使用無し)	51	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 80A (再使用無し)	24	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 125A (再使用無し)	7	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール	機械・倉庫 150A (再使用無し)	26	m			
	既設ろ過装置撤去費		1	式			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1-1	衛生器具設備工事						
	腰掛便器	CS597BMS,SH596BAYR.TCF5871AC	4	組			
	幼児用大便器	CS310B,TV510Q,T82CR32,TCF41R	1	組			
	紙巻器	YH702	5	組			
	洗面器	L250CM,TLE28SS1A	1	組			
	掃除用流し	SK322 T28AUNH13 T200SU20C	1	組			
	L型手すり	T112CR9	4	組			
	P型手すり	T112CP21	3	組			
	オストメイト	UAS81LNB1NW	1	組			
	電機温水器	REKB12A22SW35D T335DR	3	組			
	洗面化粧台	LDSFM060BAGDN1A	1	組			
	洗面化粧鏡	LMFM060A1GLG1G	1	組			
	ガスコンロ	RS31M5H2SABW	3	組			
	洋風大便器 据付費	ロータンク 温水洗浄便座、紙巻器共	5	箇所			
	洗面器(小) 据付費	自動水栓	1	箇所			
	掃除流し 据付費		1	箇所			
	中形手すり 据付費		7	箇所			
	オストメイト 据付費		1	箇所			
	電機温水器 据付費		3	箇所			
	洗面化粧台 据付費	水栓2個 キャビネット共	1	箇所			
	ガスコンロ 据付費		3	箇所			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5-1	空調機器設備工事						
	マルチエアコン 室外機	BM-7 56KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-7-1 天カセ5.6/6.3KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-7-2 天カセ11.2/12.5KW	4	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-7-3 天カセ5.6/6.3KW	1	台			
	マルチエアコン 室外機	BM-8 56KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-8-1 天カセ3.6/4.0KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-8-2 天カセ5.6/16.3KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-8-1 天カセ11.2/12.5KW	4	台			
	マルチエアコン 室外機	BM-9 45KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-9-1 天埋め22.4/25.0KW	2	台			
	マルチエアコン 室外機	BM-10 56KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-10-1 天カセ14.0/16.0KW	1	台			
	マルチエアコン 室内機	BM-10-2 天カセ14.0/16.0KW	3	台			
	パッケージエアコン同時ツイン	PAC-3 天カセ11.2/12.5KW×2	1	台			
	集中リモコン	SC-1	1	台			
	スマートリモコン		13	台			
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 45.0kW	1	台			
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 56.0kW	3	台			
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 20.0kW	1	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 4.0kW	1	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 5.6kW	3	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 10.0kW	8	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 12.5kW	7	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 14.0kW	8	台			

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5-2	配管設備工事						
	冷媒管(保温付、2本セット)	φ6.35×φ9.52	14	m			
	冷媒管(保温付、2本セット)	φ6.35×φ12.7	5	m			
	冷媒管(保温付、2本セット)	φ9.52×φ15.88	11	m			
	冷媒管(保温付、2本セット)	φ9.52×φ19.05	1	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ9.52	12	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ22.22	12	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ12.7	6	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ15.88	13	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ25.40	6	m			
	冷媒管(シングルコイル)	φ28.58	13	m			
	保温付ネオレンパイプ	NDD-25	10	m			
	保温付ネオレンパイプ	NDD-30	8	m			
	保温付ネオレンパイプ	NDD-40	9	m			
	冷媒管保温外装(SUSラッキング)	φ9.52×φ19.05	1	m			
	冷媒管保温外装(SUSラッキング)	φ12.7×φ25.40	7	m			
	冷媒管保温外装(SUSラッキング)	φ15.88×φ38.10	27	m			
	耐火キャップ	(壁用) IRC-100CZ	1	箇所			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	上打 ステンレス製 SGAタイプM10(40mm)	55	箇所			
	冷媒管切断接続工事	保温有り	1	式			
	樹脂管切断接続工事	保温有り	1	式			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5-4	撤去設備工事						
	マルチエアコン	室外機 56.0KW	4	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 5.6/6.3KW	1	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 9.0/10.0KW	3	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 11.2/12.5KW	4	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 16.0/18.0KW	1	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 16.0/18.0KW	3	台			
	マルチエアコン	室内機 天井埋込 22.4/25.0KW	5	台			
	マルチエアコン	室内機 天井ビルトイン 8.0/9.0KW	1	台			
	マルチエアコン	室内機 天井ビルトイン 11.2/12.5KW	4	台			
	複数搬出費(重量基準)	600kg/m3以上 251kg~500kg	1,480	kg			
	吹出口ユニバーサル形取外再取付費	0.20㎡以下	5	箇所			
	吹出口ユニバーサル形取外再取付費	0.40㎡以下	3	箇所			
	吸込口取外再取付費	0.5m2以下	4	箇所			
	保温撤去(給湯仕様)ガラスウール	屋外SUS 100A (再使用無し)	27	m			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6-1	換気機器設備工事						
	天井扇(FE-1)	φ100	1	台			
	天井扇(FE-2)	φ150	3	台			
	天井扇(FE-4)	φ100	1	台			
	天井扇(FE-5)	φ150	6	台			
	ストレートシロココファン(FE-7)	φ280	1	台			
	全熱交換器換気扇(HEU-1)	φ200	4	台			
	全熱交換器換気扇(HEU-2)	φ150	1	台			
	スイッチ	全熱交換器換気扇用HEU-1,2	5	個			
	スイッチ	天井扇用	1	個			
	SUS製丸形フード	φ150	1	個			
	ファンユニット据付費	天吊	1	台			
	天井埋込換気扇据付費		11	台			
	静止型全熱交換機据付費(ユニット形)	天カセ 静止形300m ³ /H以下	1	台			
	静止型全熱交換機据付費(ユニット形)	天カセ 静止形500m ³ /H以下	4	台			
	ベントキャップ取付費	φ150	1	箇所			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6-2	ダクト設備工事						
	スパイラルダクト	0.5mm φ100	9	m			
	スパイラルダクト	0.5mm φ150	4	m			
	グラスフレックスダクト	φ150	4	m			
	アルミフレキシブルダクト	φ100	1	m			
	アルミフレキシブルダクト	φ150	1	m			
	たわみ継手	周長	2	m			
	保温 スパイラルダクト グラスウール	屋内隠蔽 φ150 アルミガラスクロス	16	m			
	保温 スパイラルダクト グラスウール	屋内隠蔽 φ200 アルミガラスクロス	3	m			
	保温 スパイラルダクト グラスウール	屋内隠蔽 φ250 アルミガラスクロス	10	m			
	保温 矩形ダクト グラスウール	屋内隠蔽 アルミガラスクロス化粧保温板仕	3	m ²			
	チャンパーボックス	0.5mm	1	m ²			
	保温内貼り 25t	ガラスクロス 消音チャンパー	1	m ²			
	ダクト端部閉塞	垂鉛鉄板 1.0t	1	m ²			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	上打 ステンレス製 SGAタイプM10(40mm)	12	箇所			
	既設ダクト接続費	丸ダクト 150φ	11	箇所			
	既設ダクト接続費	丸ダクト 200φ	12	箇所			
	既設ダクト接続費	矩形ダクト 0.5t	2	箇所			
	小計						

